PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Digitally signed by PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Date: 2021.10.20 12:34:10 +03'00'

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του τοιχείου αντιστήριξης στην οδό Κίμωνος

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
	1. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις				
1	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	1	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	(Kgr)	200,00
2	Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοϊστών φωτισμού, ύψους μέχρι 12,00 m	2	ΝΑΗΛΜ 62.10.02.01	ΤΕΜ	1,00
3	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	3	ΝΑΟΙΚ 22.52	m2	10,00
4	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	5	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	50,00
5	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	9	ΝΑΟΙΚ 22.01	m3	60,00
6	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	10	ΝΑΟΙΚ 22.02	m3	220,00
7	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	11	ΝΑΟΔΟ Α12	m3	10,00
8	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	12	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	36,00
9	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	13	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	36,00
10	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	16	ΝΑΥΔΡ 3.12	m	10,00
11	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	17	ΝΑΟΙΚ 20.20	m3	15,00
12	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	56	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	80,00
13	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	65	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	594,00
14	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	66	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ton.km	7.960,00
15	Διάθεση μικτών απόβλητων κατεδαφίσεων σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ	67	ΝΑΟΙΚ 10.07.03.ΣΧ	ton	100,00
16	Διάθεση υλικών γενικών εκσκαφών (γαιώδη-ημιβραχώδη) σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ	68	ΝΑΟΙΚ 10.07.05.ΣΧ	t	400,00
17	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως	76	ΝΑΟΙΚ 22.03	m3	80,00
18	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	77	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	30,00
19	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	78	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	m2	16,00
20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	80	ΝΑΟΙΚ 22.20.02	m2	80,00
21	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	84	ΝΑΟΔΟ Β05	m3	15,00
22	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	85	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	200,00
	2. Σκυροδέματα - Κατασκευές				
1	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	21	ΝΑΟΙΚ 43.06.02	m3	260,00
2	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	27	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	220,00
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα Β500C	54	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	(Kgr)	880,00
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας Β500C.	55	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	(Kgr)	1.800,00
5	Γεωύφασμα διαχωρισμού	57	ΝΑΟΔΟ Β64.2	m2	50,00
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	58	ΝΑΟΙΚ 32.01.07	m3	75,00
7	Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα εσωτερικού τύπου (Waterstops) Για ταινίες πλάτους 240 mm	59	ΝΑΥΔΡ 10.02.02	m	40,00
8	Σφράγιση αρμών ονομαστικού διακένου 10 mm με ελαστομερές υλικό Σφράγιση αρμού ανοίγματος 10 mm με υλικά πολυουραιθανικής βάσεως	60	ΝΑΥΔΡ 10.03.01	m	40,00
9	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	63	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	50,40
10	Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 12x5 cm από ξυλεία τύπου Σουηδίας	71	ΝΑΟΙΚ 55.31.02.ΣΧ1	m	40,00
11	Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετημένοι και πακτωμένοι Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία	72	ΝΑΥΔΡ 11.14.01	(Kgr)	50,00
12	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	79	ΝΑΟΙΚ 32.01.06	m3	33,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
13	Προσαύξηση τιμής λιθοδομών	81	ΝΑΟΙΚ 43.21	m3	170,00
14	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	82	ΝΑΟΙΚ 32.01.03	m3	12,00
15	Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, ημιξέστων, ψευδοϊσοδόμων	83	ΝΑΟΙΚ 45.05.01	m2	240,00
	3. Η/Μ				
1	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, χωρίς βραχίονα	73	ΝΑΗΛΜ 60.10.40.01	ΤΕΜ	3,00
2	Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, E1VV-R (NYY) πολύκλωνου, διατομής 21X1,5 mm2	74	ΝΑΗΛΜ 60.20.30.01	m	40,00
3	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm	75	ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01	ΤΕΜ	1,00

9-9-2021

Οι μελετητές

ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ