PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Digitally signed by PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Date: 2019.03.28 11:10:55 +02'00'

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	1	m3	1,00	15,70	15,70	
2	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	2	m3	1,00	22,50	22,50	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	3	m3	20,00	28,00	560,00	
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	4	m3	20,00	56,00	1.120,00	
5	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	5	m3	1,00	170,00	170,00	
6	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	6	m2	20,00	7,90	158,00	
7	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου άνευ τσιμεντοκονίας και οποιουδήποτε πάχους με προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ 2236.Ν1	ΟΙΚ 2236	7	m2	1,00	4,83	4,83	
8	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	ΟΙΚ 2238	8	m2	1,00	4,50	4,50	
9	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	9	m2	10,00	6,70	67,00	
10	Καθαίρεση επικεραμώσεων με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΝΑΟΙΚ 22.22.02	ΟΙΚ 2241	10	m2	1,00	9,00	9,00	
11	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	11	m2	10,00	5,60	56,00	
12	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	12	m2	10,00	16,80	168,00	
13	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΝΑΟΙΚ 22.50	ΟΙΚ 2275	13	m2	1,00	5,60	5,60	
14	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	14	m3	1,00	56,00	56,00	
15	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΝΑΟΙΚ 22.53	ΟΙΚ 2275	15	m2	1,00	5,60	5,60	
16	Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.54	ΟΙΚ 2252	16	m2	1,00	9,00	9,00	
17	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56	ΟΙΚ 6102	17	(Kgr)	1,00	0,35	0,35	
18	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	18	m2	1,00	2,20	2,20	
							Σε μεταφορά	**2.434,28**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**2.434,28**	
19	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	19	(Kgr)	100,00	0,35	35,00	
20	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	20	m2	1,00	5,00	5,00	
21	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.72	ΟΙΚ 2275	21	m3	1,00	45,00	45,00	
22	Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, μετακινήσεις υπαρχουσών κατασκευών κλπ πέραν των λοιπών προβλεπόμενων στο τιμολόγιο	ΟΙΚ Ν2275.1	ΟΙΚ 2275	22	kg	1,00	0,35	0,35	
23	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	23	m2	50,00	5,60	280,00	
24	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ 23.14	ΟΙΚ 2314.1	24	m2	50,00	0,65	32,50	
25	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	25	m2	1,00	4,50	4,50	
26	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	ΟΙΚ 2101	26	m2	1,00	5,60	5,60	
27	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	27	m3	10,00	2,80	28,00	
28	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	28	m3	10,00	4,50	45,00	
29	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΙΚ 20.05.02	ΟΙΚ 2127	29	m3	1,00	28,00	28,00	
30	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΝΑΟΙΚ 20.05.03	ΟΙΚ 2128	30	m3	1,00	33,50	33,50	
31	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις γενικές εκσκαφές	ΝΑΟΙΚ 20.06.01	ΟΙΚ 2132	31	m3	1,00	0,45	0,45	
32	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00 m για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και τάφρων	ΝΑΟΙΚ 20.06.02	ΟΙΚ 2133	32	m3	1,00	2,25	2,25	
33	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	33	m3	2,00	4,50	9,00	
34	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ 20.20	ΟΙΚ 2162	34	m3	2,00	19,50	39,00	
35	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	35	ton	80,00	13,50	1.080,00	
36	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	36	ton	1,00	1,65	1,65	
37	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	37	tonx10m	1,00	5,60	5,60	
38	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	38	tonx10m	1,00	2,00	2,00	
							Σε μεταφορά	**4.116,68**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**4.116,68**	
39	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας και απόρριψη σε ΣΕΔ	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01ΣΧ	ΟΙΚ 1136	39	ton.km	1.397,34	1,35	1.886,41	
40	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	40	m3	1,00	7,50	7,50	
41	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01	ΥΔΡ 6081.1	41	m3	1,00	6,70	6,70	
42	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	ΝΑΥΔΡ 5.08	ΥΔΡ 6069.1	42	m3	1,00	9,50	9,50	
43	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	43	m3	1,00	16,20	16,20	
44	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΝΑΥΔΡ 5.03	ΥΔΡ 6066	44	m3	1,00	0,41	0,41	
45	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	45	m	50,00	1,00	50,00	
46	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.18	ΥΔΡ 6370	46	m2	1,00	2,60	2,60	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							**6.096,00**	**6.096,00**
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	47	m3	15,00	90,00	1.350,00	
2	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	48	m3	15,00	95,00	1.425,00	
3	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	49	m3	1,00	84,00	84,00	
							Σε μεταφορά	**2.859,00**	**6.096,00**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**2.859,00**	**6.096,00**
4	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.02.05	ΟΙΚ 3215	50	m3	1,00	90,00	90,00	
5	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	ΟΙΚ 3214	51	m3	1,00	106,00	106,00	
6	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	52	m2	1,00	13,50	13,50	
7	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	53	m2	10,00	22,50	225,00	
8	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	54	m2	75,00	15,70	1.177,50	
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	55	(Kgr)	200,00	1,07	214,00	
10	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	56	(Kgr)	1.245,45	1,01	1.257,90	
	Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							**5.942,90**	**5.942,90**
	3. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ								
1	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.02	ΟΙΚ 4622.1	57	m2	30,00	19,50	585,00	
2	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.01.03	ΟΙΚ 4623.1	58	m2	1,00	33,50	33,50	
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.15.01	ΟΙΚ 4662.1	59	m2	30,00	22,50	675,00	
4	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	ΝΑΟΙΚ 46.15.02	ΟΙΚ 4662.1	60	m2	1,00	39,00	39,00	
5	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 48.50	ΟΙΚ 4622.1	61	m2	1,00	56,00	56,00	
6	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.01	ΟΙΚ 3213	62	m	30,00	16,80	504,00	
7	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα γραμμικά μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 49.01.02	ΟΙΚ 3213	63	m	1,00	19,70	19,70	
8	Κατασκευή υαλοτοίχων από υαλόπλινθους κοινούς	ΝΑΟΙΚ 50.01.01	ΟΙΚ 4811.1	64	m2	1,00	135,00	135,00	
9	Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα	ΝΑΟΙΚ 50.10	ΟΙΚ 4713	65	m2	1,00	56,00	56,00	
							Σε μεταφορά	**2.103,20**	**12.038,90**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**2.103,20**	**12.038,90**
10	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm	ΝΑΟΙΚ 50.15.01	ΟΙΚ 4713	66	m2	1,00	190,00	190,00	
11	Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής βιομηχανικής προέλευσης, πετάσματα αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 50.15.02	ΟΙΚ 4713	67	m2	1,00	168,00	168,00	
12	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150 kg τσιμέντου	ΝΑΟΙΚ 47.01.01	ΟΙΚ 4701	68	m2	1,00	19,70	19,70	
13	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ 42.05.02	ΟΙΚ 4206	69	m3	1,00	67,00	67,00	
14	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΝΑΟΙΚ 42.05.03	ΟΙΚ 4207	70	m3	1,00	73,00	73,00	
15	Επάλειψη επιφανειων σκυροδεματος με βελτιωτικό ασταρι πρόσφυσης επιφάνειας	ΟΙΚ Ν7735.1	ΟΙΚ 7735	71	m2	1,00	4,21	4,21	
16	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΝΑΟΙΚ 49.05	ΥΔΡ 6630.1	72	m2	1,00	2,60	2,60	
17	Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 61.13	ΟΙΚ 6116	73	m	1,00	2,60	2,60	
18	Επιχρίσματα στρωτά διά τσιμεντοκονιάματος	ΟΙΚ Ν7121	ΟΙΚ 7121	74	m2	1,00	8,24	8,24	
19	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	75	m2	244,77	13,50	3.304,40	
	Σύνολο : 3. ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ							**5.942,95**	**5.942,95**
	4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								
1	Επενδύσεις επιφανειών με σανίδες WPC	ΟΙΚ Ν5252.1	ΟΙΚ 5252.1	76	m2	1,00	68,96	68,96	
2	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	ΟΙΚ 5277	77	m3	1,00	675,00	675,00	
3	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	ΟΙΚ 5280	78	m3	1,00	450,00	450,00	
4	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΝΑΟΙΚ 52.80.02	ΟΙΚ 5282	79	m2	80,00	19,00	1.520,00	
5	Σανίδωμα στέγης χωρίς το υλικό	ΝΑΟΙΚ Α\52.80.02Ν1	ΟΙΚ 5282	80	m2	40,00	12,00	480,00	
6	Σκελετός στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΝΑΟΙΚ 52.86	ΟΙΚ 5286	81	m2	1,00	11,00	11,00	
7	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού ή άλλου τύπου	ΝΑΟΙΚ Α\72.11ΣΧ1	ΟΙΚ 7211	82	m2	100,00	22,50	2.250,00	
8	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού ή άλλου τύπου χωρίς τη προμήθεια κεράμων	ΝΑΟΙΚ Α\72.11.1Ν	ΟΙΚ 7211	83	m2	35,00	11,32	396,20	
9	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΝΑΟΙΚ 72.16	ΟΙΚ 7211	84	m2	1,00	23,50	23,50	
							Σε μεταφορά	**5.874,66**	**17.981,85**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**5.874,66**	**17.981,85**
10	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.01	ΟΙΚ 7244	85	ΜΜ	1,00	20,20	20,20	
11	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΝΑΟΙΚ 72.44.02	ΟΙΚ 7246	86	ΜΜ	1,00	15,70	15,70	
12	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΝΑΟΙΚ 79.10	ΟΙΚ 7912	87	m2	80,00	7,90	632,00	
13	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7231	88	m2	1,00	67,50	67,50	
14	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΝΑΟΙΚ 73.11	ΟΙΚ 7311	89	m2	1,00	22,50	22,50	
15	Επιστρώσεις με ακανόνιστες πλάκες σχιστολίθου	ΟΙΚ 7311.Ν1	ΟΙΚ 7311	90	m2	1,00	20,20	20,20	
16	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με πλάκες σχιστολίθου πάχους άνω των 2cm	ΟΙΚ 7521.Ν1	ΟΙΚ 7523	91	m2	1,00	34,12	34,12	
17	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες Ακροβουνίου	ΝΑΟΙΚ 73.12.1	ΟΙΚ 7312	92	m2	1,00	18,00	18,00	
18	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	93	m2	100,00	13,50	1.350,00	
19	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm,άνευ τσιμεντοκονίας	ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02ΣΧ	ΟΙΚ 7933.1	94	m3	1,00	9,00	9,00	
20	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm άνευ τσιμεντοκόνιας κατά το κόστος του υλικού	ΟΙΚ 7933.1.Ν1	ΟΙΚ 7933.1	95	m2	1,00	3,97	3,97	
21	Επιστρώσεις με τεχνητούς κυβόλιθους	ΟΙΚ 7317Ν	ΟΙΚ 7317	96	m2	1,00	34,54	34,54	
22	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	ΟΙΚ 7331	97	m2	1,00	31,50	31,50	
23	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	98	m2	40,00	33,50	1.340,00	
24	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	ΟΙΚ 7331	99	m2	40,00	36,00	1.440,00	
25	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	ΟΙΚ 7326.1	100	m2	40,00	33,50	1.340,00	
26	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.35	ΟΙΚ 7326.1	101	ΜΜ	46,26	4,50	208,17	
27	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0 cm	ΝΑΟΙΚ 73.36.01	ΟΙΚ 7335	102	m2	1,00	18,00	18,00	
28	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους έως 5,0 cm	ΟΙΚ 7337.Ν1	ΟΙΚ 7337	103	m2	1,00	15,45	15,45	
							Σε μεταφορά	**12.495,51**	**17.981,85**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**12.495,51**	**17.981,85**
29	Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά), πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%	ΝΑΟΙΚ 73.61.02	ΟΙΚ 7362.1	104	m2	1,00	19,70	19,70	
30	Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.75	ΟΙΚ 7396	105	ΜΜ	1,00	3,90	3,90	
31	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΟΙΚ Ν7396.4	ΟΙΚ 7396	106	ΜΜ	1,00	7,60	7,60	
32	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου εξωτερικού χώρου	ΝΑΟΙΚ 73.94Ν	ΟΙΚ 7373.1	107	m2	1,00	11,16	11,16	
33	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΝΑΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	108	m2	1,00	19,70	19,70	
34	Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 73.97	ΟΙΚ 7397	109	m2	1,00	20,80	20,80	
35	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΝΑΟΙΚ 74.22	ΟΙΚ 7422	110	ΜΜ	1,00	2,80	2,80	
36	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΝΑΟΙΚ 74.23	ΟΙΚ 7416	111	m2	1,00	5,60	5,60	
37	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.09	ΟΙΚ 7441	112	m2	1,00	96,00	96,00	
38	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.10	ΟΙΚ 7442	113	m2	1,00	94,00	94,00	
39	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.13	ΟΙΚ 7461	114	m2	10,00	105,00	1.050,00	
40	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.14	ΟΙΚ 7462	115	m2	1,00	103,00	103,00	
41	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.	ΝΑΟΙΚ 74.90.02	ΟΙΚ 7492	116	ΜΜ	1,00	12,40	12,40	
42	Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΝΑΟΙΚ 74.90.04	ΟΙΚ 7494	117	ΜΜ	1,00	14,60	14,60	
43	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.02	ΟΙΚ 7503	118	m2	1,00	84,00	84,00	
44	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΝΑΟΙΚ 75.01.04	ΟΙΚ 7508	119	m2	1,00	106,00	106,00	
45	Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΝΑΟΙΚ 75.11.02	ΟΙΚ 7513	120	ΜΜ	1,00	10,10	10,10	
							Σε μεταφορά	**14.156,87**	**17.981,85**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**14.156,87**	**17.981,85**
46	Επιστρώσεις στηθαίων με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΝΑΟΙΚ Α\73.12Ν1	ΟΙΚ 7312	121	m2	1,00	35,00	35,00	
47	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.02	ΟΙΚ 7524	122	m2	1,00	78,50	78,50	
48	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.04	ΟΙΚ 7526	123	m2	1,00	73,00	73,00	
49	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.31.02	ΟΙΚ 7532	124	m2	20,00	84,00	1.680,00	
50	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	ΝΑΟΙΚ 75.41.01	ΟΙΚ 7541	125	ΜΜ	10,00	39,00	390,00	
51	Σκαλομέρια μαρμάρου από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΝΑΟΙΚ 75.58.02	ΟΙΚ 7559	126	ΤΕΜ	10,00	18,00	180,00	
52	Λειότριψη μαρμάρων	ΟΙΚ Ν7416.1	ΟΙΚ 7416	127	m2	1,00	15,90	15,90	
53	Λειότριψη μωσαϊκών	ΟΙΚ Ν7416.2	ΟΙΚ 7416	128	m2	1,00	15,90	15,90	
54	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.04	ΟΙΚ 7809	129	m2	1,00	15,50	15,50	
55	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.05.05	ΟΙΚ 7809	130	m2	10,00	16,80	168,00	
56	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΝΑΟΙΚ 78.10.02	ΟΙΚ 7809	131	m2	1,00	31,50	31,50	
57	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΝΑΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	132	(Kgr)	1,00	2,80	2,80	
58	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 61.12	ΟΙΚ 6116	133	m	1,00	3,90	3,90	
59	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΝΑΟΙΚ 78.30.01	ΟΙΚ 7809	134	m2	1,00	25,90	25,90	
60	Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες	ΝΑΟΙΚ 78.34	ΟΙΚ 7809	135	m2	1,00	22,50	22,50	
61	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΝΑΟΙΚ 61.30	ΟΙΚ 6118	136	(Kgr)	1,00	3,10	3,10	
62	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων λωρίδων	ΝΑΟΙΚ 53.43	ΟΙΚ 5343	137	m2	3,00	33,70	101,10	
63	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, από ξυλεία τύπου δρυός	ΝΑΟΙΚ 53.50.03	ΟΙΚ 5353	138	ΜΜ	10,00	7,30	73,00	
64	Δάπεδο τύπου laminate	ΝΑΟΙΚ Α\53.41ΣΧ1	ΟΙΚ 5341	139	m2	10,00	30,00	300,00	
65	Σοβατεπί πλάτους 5 έως 8 cm, τύπου laminate	ΝΑΟΙΚ Α\53.50ΣΧ1	ΟΙΚ 5351	140	m	1,00	4,60	4,60	
66	Δάπεδο ασφαλείας EPDM από πλάκες 500x500x40 mm	ΟΙΚ 7316.Ν1	ΟΙΚ 7933.1	389	m2	1,00	51,95	51,95	
67	Δάπεδο ασφαλείας EPDM από πλάκες 500x500x45 mm	ΟΙΚ 7316.Ν2	ΟΙΚ 7933.1	390	m2	1,00	54,95	54,95	
68	Δάπεδο ασφαλείας EPDM από πλάκες 500x500x50 mm	ΟΙΚ 7316.Ν3	ΟΙΚ 7933.1	391	m2	1,00	58,95	58,95	
							Σε μεταφορά	**17.542,92**	**17.981,85**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**17.542,92**	**17.981,85**
69	Δάπεδο ασφαλείας EPDM από πλάκες 500x500x60 mm	ΟΙΚ 7316.Ν4	ΟΙΚ 7933.1	392	m2	1,00	61,95	61,95	
70	Δάπεδο ασφαλείας EPDM από πλάκες 500x500x70 mm	ΟΙΚ 7316.Ν5	ΟΙΚ 7933.1	393	m2	1,00	67,95	67,95	
71	Δάπεδο ασφαλείας EPDM από πλάκες 500x500x80 mm	ΟΙΚ 7316.Ν6	ΟΙΚ 7933.1	394	m2	1,00	72,95	72,95	
72	Δάπεδο ασφαλείας EPDM από πλάκες 500x500x100 mm	ΟΙΚ 7316.Ν7	ΟΙΚ 7933.1	395	m2	1,00	82,95	82,95	
	Σύνολο : 4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							**17.828,72**	**17.828,72**
	5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ								
1	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή	ΝΑΟΙΚ 52.01.02	ΟΙΚ 5202	141	m3	1,00	560,00	560,00	
2	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.01	ΟΙΚ 5441.1	142	m2	4,00	155,00	620,00	
3	Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.40.02	ΟΙΚ 5441.2	143	m2	4,00	165,00	660,00	
4	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	ΟΙΚ 5446.1	144	m2	1,00	118,00	118,00	
5	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΝΑΟΙΚ 54.46.02	ΟΙΚ 5446.2	145	m2	1,00	123,00	123,00	
6	Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	ΝΑΟΙΚ 54.68	ΟΙΚ 5468.1	146	m2	4,00	112,00	448,00	
7	Σετ κλείθρου και χειρολαβής εσωτερικού θυροφύλλου	ΟΙΚ Ν6224.1	50% ΟΙΚ 6224 50% ΟΙΚ 5468.1	147	ΤΕΜ	5,00	36,99	184,95	
8	Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 54.86	ΟΙΚ 5446.1	148	m	1,00	16,80	16,80	
9	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	ΝΑΟΙΚ 54.88	ΟΙΚ 5446.1	149	m	1,00	28,00	28,00	
10	Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων, δρομικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 54.90.01	ΟΙΚ 5446.1	150	m	1,00	11,00	11,00	
11	Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων, μπατικών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 54.90.02	ΟΙΚ 5446.1	151	m	1,00	16,80	16,80	
12	Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm	ΝΑΟΙΚ 61.01	ΟΙΚ 6101	152	(Kgr)	1,00	2,50	2,50	
13	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	153	(Kgr)	10,00	2,70	27,00	
14	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ 6104	154	(Kgr)	1,00	2,80	2,80	
15	Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων	ΝΑΟΙΚ 61.22	ΟΙΚ 6122	155	(Kgr)	1,00	2,80	2,80	
16	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 61.29	ΟΙΚ 6118	156	(Kgr)	1,00	3,40	3,40	
17	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 62.21	ΟΙΚ 6221	157	(Kgr)	2,00	5,00	10,00	
18	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΝΑΟΙΚ 62.24	ΟΙΚ 6224	158	(Kgr)	1,00	5,60	5,60	
19	Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα	ΝΑΟΙΚ 62.41	ΟΙΚ 6239	159	(Kgr)	1,00	6,20	6,20	
							Σε μεταφορά	**2.846,85**	**35.810,57**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**2.846,85**	**35.810,57**
20	Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης	ΝΑΟΙΚ 62.50	ΟΙΚ 6236	160	m2	2,00	200,00	400,00	
21	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.02	ΟΙΚ 6236	161	m2	1,00	280,00	280,00	
22	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.60.05	ΟΙΚ 6236	162	m2	1,00	335,00	335,00	
23	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.61.02	ΟΙΚ 6236	163	m2	1,00	335,00	335,00	
24	Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60 min	ΝΑΟΙΚ 62.61.05	ΟΙΚ 6236	164	m2	1,00	420,00	420,00	
25	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	ΟΙΚ 6401	165	(Kgr)	200,00	4,50	900,00	
26	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΝΑΟΙΚ 64.01.02	ΟΙΚ 6402	166	(Kgr)	1,00	5,30	5,30	
27	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 1 1/2 "	ΝΑΟΙΚ 64.10.02	ΟΙΚ 6412	167	ΜΜ	1,00	13,50	13,50	
28	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	ΝΑΟΙΚ 64.10.03	ΟΙΚ 6413	168	ΜΜ	1,00	16,80	16,80	
29	Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm	ΝΑΟΙΚ 64.29	ΟΙΚ 6428	169	m	1,00	20,00	20,00	
30	Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο	ΝΑΟΙΚ 64.46	ΟΙΚ 6446.1	170	m	1,00	0,65	0,65	
31	Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης	ΝΑΥΔΡ 11.13	ΥΔΡ 6812	171	(Kgr)	1,00	2,90	2,90	
32	Συρματόπλεγμα με ορθογωνική οπή	ΝΑΟΙΚ Α\64.47Ν1	ΟΙΚ 6447	172	m2	100,00	5,00	500,00	
33	Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετημένοι και πακτωμένοι Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ με αντισκωριακή προστασία	ΝΑΥΔΡ 11.14.01	ΥΔΡ 6751	173	(Kgr)	300,00	1,44	432,00	
34	Πάσσαλοι περιφράξεων πλήρως τοποθετημένοι και πακτωμένοι Πάσσαλοι από σκυρόδεμα C30/37, φυγοκεντρικοί, ύψους 1,90 - 2,10 m	ΝΑΥΔΡ 11.14.02	ΥΔΡ 6812	174	m	1,00	7,20	7,20	
35	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΝΑΟΙΚ 65.01.01	ΟΙΚ 6501	175	m2	4,00	145,00	580,00	
							Σε μεταφορά	**7.095,20**	**35.810,57**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**7.095,20**	**35.810,57**
36	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m2	ΝΑΟΙΚ 65.01.02	ΟΙΚ 6501	176	m2	1,00	200,00	200,00	
37	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01	ΟΙΚ 6502	177	m2	1,00	165,00	165,00	
38	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.02	ΟΙΚ 6503	178	m2	1,00	155,00	155,00	
39	Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.02.01.03	ΟΙΚ 6504	179	m2	1,00	145,00	145,00	
40	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	ΝΑΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	180	m2	1,00	175,00	175,00	
41	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ 6519	181	m2	1,00	200,00	200,00	
42	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.02	ΟΙΚ 6520	182	m2	1,00	180,00	180,00	
43	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΝΑΟΙΚ 65.17.04	ΟΙΚ 6522	183	m2	1,00	190,00	190,00	
44	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.17.06	ΟΙΚ 6524	184	m2	1,00	135,00	135,00	
45	Υαλοστάσια αλουμινίου με διαμόρφωση υποδοχής συσκευής κλιματισμού δίφυλλα, συρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη	ΝΑΟΙΚ 65.18.01	ΟΙΚ 6528	185	m2	1,00	140,00	140,00	
46	Κινητές σίτες αερισμού	ΝΑΟΙΚ 65.25	ΟΙΚ 6530	186	m2	1,00	45,00	45,00	
47	Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο	ΝΑΟΙΚ 65.31	ΟΙΚ 6531	187	m2	1,00	56,00	56,00	
48	Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο αλουμινίου	ΝΑΟΙΚ 65.32	ΟΙΚ 6532	188	m2	1,00	45,00	45,00	
49	Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες	ΝΑΟΙΚ 65.41	ΟΙΚ 6541	189	(Kgr)	1,00	13,50	13,50	
50	Υαλοστάσια μονόφυλλα, σταθερά με ή χωρίς φεγγίτη σταθερό ή κινητό, ενεργειακά	ΟΙΚ Ν6501.1	ΟΙΚ 6501	190	m2	1,00	174,34	174,34	
51	Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, ενεργειακά	ΟΙΚ Ν6519	ΟΙΚ 6519	191	m2	1,00	210,88	210,88	
							Σε μεταφορά	**9.324,92**	**35.810,57**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**9.324,92**	**35.810,57**
52	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, ενεργειακα	ΟΙΚ Ν6522	ΟΙΚ 6522	192	m2	1,00	229,67	229,67	
53	Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ενεργειακά	ΟΙΚ Ν6524	ΟΙΚ 6524	193	m2	1,00	168,83	168,83	
54	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη, ενεργειακές	ΟΙΚ Ν6503	ΟΙΚ 6503	194	m2	1,00	211,05	211,05	
55	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, με ή χωρίς φεγγίτη, ενεργειακές	ΟΙΚ Ν6503.2	ΟΙΚ 6503	195	m2	1,00	209,21	209,21	
56	Διπλοί υαλοπίνακες ενεργειακοί συνολικού πάχους 20 mm, (κρύσταλλο 4 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 4 mm)	ΟΙΚ Ν7609.1.1	ΟΙΚ 7609.1	196	m2	5,00	57,45	287,25	
57	Διπλοί ενεργειακοί υαλοπίνακες (κρύσταλλο 4 mm, κενό, κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 mm)	ΟΙΚ Ν7609.2.1	ΟΙΚ 7609.2	197	m2	1,00	73,95	73,95	
58	Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς, πάχους 4,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.01.02	ΟΙΚ 7603	198	m2	21,75	22,00	478,50	
59	Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου, πάχους 4,0 mm	ΝΑΟΙΚ 76.02.02	ΟΙΚ 7608	199	m2	1,00	23,00	23,00	
60	Υαλοπίνακες οπλισμένοι, πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m	ΝΑΟΙΚ 76.20.01	ΟΙΚ 7621	200	m2	1,00	38,90	38,90	
61	Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων	ΝΑΟΙΚ 76.21	ΟΙΚ 7621	201	m2	1,00	15,50	15,50	
62	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm)	ΝΑΟΙΚ 76.22.01	ΟΙΚ 7609.2	202	m2	1,00	39,00	39,00	
63	Κρεμάστρες (port-manteau) απλές	ΝΑΟΙΚ 56.16	ΟΙΚ 5616	203	ΜΜ	1,00	28,00	28,00	
64	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΝΑΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	204	m2	1,00	28,00	28,00	
65	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.23	ΟΙΚ 5613.1	205	m2	1,00	225,00	225,00	
66	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	206	m2	1,00	180,00	180,00	
67	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	ΝΑΟΙΚ 56.25	ΟΙΚ 5613.1	207	m2	1,00	155,00	155,00	
68	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W7	ΝΑΟΔΟ Ε01.1.1	ΝΟΔΟ 2653	208	m	1,00	35,00	35,00	
69	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, λειτουργικού πλάτους W5	ΝΑΟΔΟ Ε01.2.1	ΝΟΔΟ 2653	209	m	1,00	50,00	50,00	
							Σε μεταφορά	**11.800,78**	**35.810,57**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**11.800,78**	**35.810,57**
70	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΝΑΟΔΟ Ε01.3.1	ΝΟΔΟ 2653	210	m	1,00	85,00	85,00	
	Σύνολο : 5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							**11.885,78**	**11.885,78**
	6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ								
1	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	ΝΑΟΙΚ 77.01	ΟΙΚ 7701	211	m2	200,00	1,70	340,00	
2	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	ΝΑΟΙΚ 77.02.01	ΟΙΚ 7706	212	m2	10,00	2,20	22,00	
3	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	ΝΑΟΙΚ 77.02.02	ΟΙΚ 7708	213	m2	10,00	2,80	28,00	
4	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΝΑΟΙΚ 77.10	ΟΙΚ 7725	214	m2	1,00	3,90	3,90	
5	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών, επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 77.17.01	ΟΙΚ 7737	215	m2	1,00	3,40	3,40	
6	Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΝΑΟΙΚ 77.20.01	ΟΙΚ 7744	216	m2	50,00	2,20	110,00	
7	Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών, απλό λάδωμα και στίλβωση	ΝΑΟΙΚ 77.27.01	ΟΙΚ 7748	217	m2	1,00	2,80	2,80	
8	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	ΝΑΟΙΚ 77.53	ΟΙΚ 7753	218	m2	20,00	5,60	112,00	
9	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	219	m2	1,00	6,70	6,70	
10	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	220	m2	300,00	6,70	2.010,00	
11	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε συνεχή θερμοκρασία ? 80 oC	ΝΑΟΙΚ 77.66	ΟΙΚ 7766	221	m2	1,00	7,80	7,80	
12	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 1"	ΝΑΟΙΚ 77.67.01	ΟΙΚ 7767.2	222	ΜΜ	1,00	1,35	1,35	
13	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΝΑΟΙΚ 77.67.02	ΟΙΚ 7767.4	223	ΜΜ	1,00	2,25	2,25	
14	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 2 1/2 έως 3"	ΝΑΟΙΚ 77.67.03	ΟΙΚ 7767.6	224	ΜΜ	1,00	3,40	3,40	
							Σε μεταφορά	**2.653,60**	**47.696,35**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**2.653,60**	**47.696,35**
15	Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων	ΝΑΟΙΚ 77.68	ΟΙΚ 7768	225	m2	1,00	7,30	7,30	
16	Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου	ΝΑΟΙΚ 77.70	ΟΙΚ 7770	226	m2	1,00	2,80	2,80	
17	Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	227	m2	1,00	10,70	10,70	
18	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών, χρωματισμένων, με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01Ν1	ΟΙΚ 7785.1	228	m2	1.850,00	7,37	13.634,50	
19	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	229	m2	25,15	9,00	226,35	
20	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	230	m2	1,00	10,10	10,10	
21	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	ΝΑΟΙΚ 77.83	ΟΙΚ 7788	231	m2	1,00	9,00	9,00	
22	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.01	ΟΙΚ 7786.1	232	m2	20,00	9,00	180,00	
23	Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διά πλαστικού χρώματος άνευ προηγουμένου σπατουλαρίσματος	ΝΑΟΙΚ Α\77.80.02Ν1	ΟΙΚ 7785.1	233	m2	500,00	8,37	4.185,00	
24	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού, με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΝΑΟΙΚ 77.84.02	ΟΙΚ 7786.1	234	m2	1,00	12,40	12,40	
25	Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων επιφανειών με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο	ΝΑΟΙΚ 77.92.01	ΟΙΚ 7792	235	m2	1,00	5,60	5,60	
26	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΝΑΟΙΚ 77.91	ΟΙΚ 7791	236	m2	40,00	5,00	200,00	
							Σε μεταφορά	**21.137,35**	**47.696,35**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**21.137,35**	**47.696,35**
27	Αντιγραφιστικές επαλείψεις (antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΝΑΟΙΚ 77.95	ΟΙΚ 7744	237	m2	1,00	5,00	5,00	
28	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη εκτός αστικών περιοχών, χωρίς την προμήθεια του υλικού	ΝΑΠΡΣ Α05	ΠΡΣ 1620	238	m3	1,00	2,30	2,30	
29	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΝΑΠΡΣ Γ01	ΠΡΣ 1140	239	στρ.	1,00	105,00	105,00	
30	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	240	m3	1,00	8,50	8,50	
31	Δένδρα, κατηγορίας Δ3	ΝΑΠΡΣ Δ01.3	ΠΡΣ 5210	241	ΤΕΜ	1,00	12,50	12,50	
32	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3	ΝΑΠΡΣ Δ02.3	ΠΡΣ 5210	242	ΤΕΜ	1,00	7,40	7,40	
33	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε01.2	ΠΡΣ 5120	243	ΤΕΜ	1,00	1,50	1,50	
34	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	ΠΡΣ 5210	244	ΤΕΜ	1,00	1,30	1,30	
35	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m	ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1	ΠΡΣ 5240	245	ΤΕΜ	1,00	2,50	2,50	
36	Άρδευση φυτών από παροχές	ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.4	ΠΡΣ 5321	246	ΤΕΜ	1,00	0,0225	0,02	
37	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	ΝΑΠΡΣ Ε13.1	ΠΡΣ 5510	247	στρ.	0,10	2.000,00	200,00	
38	Άρδευση χλοοτάπητα από παροχές	ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.2.2	ΠΡΣ 5522	248	στρ.	1,00	8,75	8,75	
39	Λίπανση χλοοτάπητα, χειρονακτική	ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.4	ΠΡΣ 5540	249	στρ.	1,00	11,25	11,25	
40	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	ΠΡΣ 5352	250	ΤΕΜ	1,00	2,00	2,00	
41	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος άνω του 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.3	ΠΡΣ 5352	251	ΤΕΜ	1,00	4,00	4,00	
42	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.2	ΠΡΣ 5354	252	ΤΕΜ	1,00	60,00	60,00	
43	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.3	ΠΡΣ 5354	253	ΤΕΜ	1,00	80,00	80,00	
44	Δοχείο απορριμμάτων	ΝΑΟΙΚ 57.20	ΟΙΚ 5512	254	τεμ.	1,00	150,00	150,00	
45	Ξύλινο παγκάκι με πλάτη	ΝΑΟΙΚ 57.21	ΟΙΚ 5512	255	τεμ.	1,00	230,00	230,00	
46	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.02	ΥΔΡ 6711.1	256	m	1,00	4,20	4,20	
47	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.03	ΥΔΡ 6711.1	257	m	1,00	7,00	7,00	
							Σε μεταφορά	**22.040,57**	**47.696,35**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**22.040,57**	**47.696,35**
48	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.04	ΥΔΡ 6711.2	258	m	20,00	9,30	186,00	
49	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.07	ΥΔΡ 6711.5	259	m	1,00	27,60	27,60	
50	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	260	(Kgr)	50,00	1,44	72,00	
51	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ 11.01.02	ΥΔΡ 6752	261	(Kgr)	1,00	2,90	2,90	
52	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσσαριστές, γαλβανισμένες	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	ΥΔΡ 6752	262	(Kgr)	1,00	3,10	3,10	
53	Σύνδεση φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ Α\16.01ΣΧ	ΥΔΡ 6744	263	ΤΕΜ	1,00	103,00	103,00	
54	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Δ02.Α	ΝΟΔΟ 1132	264	m2	1,00	3,40	3,40	
55	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	265	m	1,00	9,60	9,60	
56	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΝΟΔΟ 4120	266	m2	10,00	0,45	4,50	
57	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΝΟΔΟ 4421Β	267	ton	10,00	80,38	803,80	
58	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΝΟΔΟ 4521Β	268	m2	10,00	9,38	93,80	
59	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	ΟΙΚ 7788	269	m2	1,00	19,70	19,70	
60	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	270	ΤΕΜ	1,00	40,30	40,30	
61	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου οδοστρώματος	ΝΑΟΔΟ Α\Β85ΣΧ	ΟΔΟΝ 2548	271	ΤΕΜ	1,00	40,30	40,30	
62	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,45 m	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.1Ν	ΟΙΚ 6541	272	ΤΕΜ	1,00	40,00	40,00	
63	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	ΟΙΚ 6541	273	ΤΕΜ	1,00	53,70	53,70	
64	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	ΟΙΚ 6541	274	ΤΕΜ	1,00	34,50	34,50	
65	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΟΙΚ 6541	275	ΤΕΜ	1,00	53,70	53,70	
66	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΝΟΔΟ 2653	276	ΤΕΜ	1,00	31,10	31,10	
	Σύνολο : 6. ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							**23.663,57**	**23.663,57**
							Σε μεταφορά		**71.359,92**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά		**71.359,92**
	7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ								
1	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ	ΝΑΟΙΚ 79.01	ΟΙΚ 7901	277	m2	1,00	1,70	1,70	
2	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΝΑΟΙΚ 79.02	ΟΙΚ 7902	278	m2	1,00	2,20	2,20	
3	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.05	ΟΙΚ 7903	279	(Kgr)	1,00	9,50	9,50	
4	Επάλειψη επιφανειών με πολυουρεθανική ρητίνη	ΝΑΟΙΚ Α\79.05ΣΧ	ΟΙΚ 7903	280	kg	1.764,56	9,89	17.451,50	
5	Πλήρωση αρμών, ρωγμών, γωνιών με πολυουρεθανική μαστίχη	ΝΑΟΙΚ Α\79.38ΣΧ1	ΟΙΚ 7936	281	ΜΜ	20,00	1,86	37,20	
6	Επίστρωση ταινιών υαλουφάσματος	ΟΙΚ 7914Ν	ΟΙΚ 7914	282	ΜΜ	100,00	5,62	562,00	
7	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ 79.08	ΟΙΚ 7903	283	(Kgr)	200,00	5,60	1.120,00	
8	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	ΝΑΟΙΚ 79.09	ΟΙΚ 7912	284	m2	1,00	7,90	7,90	
9	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΝΑΟΙΚ 79.11.01	ΟΙΚ 7912	285	m2	200,00	14,60	2.920,00	
10	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες, μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΝΑΟΙΚ 79.11.02	ΟΙΚ 7912	286	m2	1,00	13,50	13,50	
11	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)	ΝΑΟΙΚ 79.12.01	ΟΙΚ 7912	287	m2	1,00	15,70	15,70	
12	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 155 gr/m2	ΝΑΟΙΚ 79.15.02	ΟΙΚ 7914	288	m2	1,00	2,70	2,70	
13	Γεωυφάσματα μή υφαντά, βάρους 205 gr/m2	ΝΑΟΙΚ 79.15.03	ΟΙΚ 7914	289	m2	1,00	3,00	3,00	
14	Επίστρωση υαλοϋφάσματος χωρίς τη δαπάνη υλικού	ΟΙΚ 7914.Ν1	ΟΙΚ 7914	290	m2	100,00	1,99	199,00	
15	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΝΑΟΙΚ 79.16.01	ΟΙΚ 7914	291	m2	1,00	0,55	0,55	
16	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΝΑΟΙΚ 79.18	ΟΙΚ 7912	292	m2	1,00	10,10	10,10	
17	Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Heraklith	ΝΑΟΙΚ 79.34	ΟΙΚ 7934	293	m2	1,00	10,10	10,10	
18	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης	ΟΙΚ Ν7934.6	ΟΙΚ 7934	294	m2	1,00	15,39	15,39	
19	Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης χωρίς το κόστος του υλικού	ΟΙΚ 7933.1.Ν2	ΟΙΚ 7933.1	295	m2	1,00	7,95	7,95	
20	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm,άνευ τσιμεντοκονίας	ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02ΣΧ	ΟΙΚ 7933.1	94	m3	100,00	9,00	900,00	
							Σε μεταφορά	**23.289,99**	**71.359,92**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**23.289,99**	**71.359,92**
21	Επένδυση τοίχων ή οροφών με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 80 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.40ΣΧ	ΟΙΚ 7940	296	m2	1,00	13,50	13,50	
22	Επένδυση τοίχων ή οροφών με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.40ΣΧ2	ΟΙΚ 7940	297	m2	1,00	13,50	13,50	
23	Θερμική απομόνωση οροφών,δαπέδων, στεγών με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.45ΣΧ1	ΟΙΚ 7934	298	m2	20,00	14,00	280,00	
24	Θερμική απομόνωση οροφών,δαπέδων, στεγών με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 70-80 mm	ΝΑΟΙΚ Α\79.45ΣΧ2	ΟΙΚ 7934	299	m2	1,00	15,50	15,50	
25	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 160 mm	ΝΑΟΙΚ 21.03.03	ΥΔΡ 6620.3	300	m	1,00	11,20	11,20	
26	Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωυφάσματος με διάτρητους σωλήνες D 200 mm	ΝΑΟΙΚ 21.03.04	ΥΔΡ 6620.4	301	m	1,00	16,90	16,90	
27	Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης	ΟΙΚ Ν7933.1	50% ΟΙΚ 7933.1 50% ΟΙΚ 7121	302	m2	1,00	47,95	47,95	
28	Σύστημα εσωτερικής θερμομόνωσης	ΟΙΚ Ν7933.4	50% ΟΙΚ 7933.1 50% ΟΙΚ 7121	303	m2	1,00	43,98	43,98	
29	Επιστρώσεις δωμάτων με θερμομονωτικά πλακίδια	ΝΑΟΙΚ 79.46Ν1	ΟΙΚ 7934	304	m2	1,00	39,10	39,10	
	Σύνολο : 7. ΜΟΝΩΣΕΙΣ							**23.771,62**	**23.771,62**
	8. ΔΙΚΤΥΑ								
1	Διάνοιξις αύλακος επί πλινθοδομης ή επί αόπλου σκυροδέματος βάθους ως 20 εκ. και πλάτος ως 20 εκ.	ΗΛΜ Ν2269.1	ΟΙΚ 2269Γ	426	μ.μ.	1,00	19,87	19,87	
2	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.01	ΟΙΚ 2265Α	305	m	1,00	7,75	7,75	
3	Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή, για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m	ΝΑΟΙΚ 22.31.02	ΟΙΚ 2265Β	306	m	1,00	11,25	11,25	
4	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2	ΑΤΗΕ 8774.3.1	ΗΛΜ 47	308	m	1,00	5,14	5,14	
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2	ΑΤΗΕ 8774.3.2	ΗΛΜ 47	309	m	1,00	5,48	5,48	
6	Αγωγός τύπου ΝΥΑ Μονόκλωνος διατομής 2,5mm2	ΑΤΗΕ 8751.1.3	ΗΛΜ 44	307	m	1,00	1,38	1,38	
7	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 4 mm2	ΑΤΗΕ 8774.3.3	ΗΛΜ 47	310	m	1,00	6,86	6,86	
8	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 10 mm2	ΑΤΗΕ 8774.3.5	ΗΛΜ 47	311	m	1,00	10,70	10,70	
9	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 70mm	ΑΤΗΕ 8735.2.1	ΗΛΜ 41	312	ΤΕΜ	1,00	3,89	3,89	
							Σε μεταφορά	**72,32**	**95.131,54**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**72,32**	**95.131,54**
10	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 16mm	ΑΤΗΕ 8732.2.3	ΗΛΜ 41	313	m	1,00	3,96	3,96	
11	Κανάλι ηλεκτρικών καλωδίων 4x4 εκ	ΑΤΗΕ 8733.1.4Ν	ΗΛΜ 41	429	μ.μ.	1,00	7,98	7,98	
12	Κανάλι ηλεκτρικών 6Χ10 εκ	ΑΤΗΕ 8733.1.3Ν	ΗΛΜ 41	315	m	1,00	7,98	7,98	
13	Καλώδιο τύπου Α-2Υ (St) 2 Υ τηλεφωνικό ή UTP, υπόγειο ή εντός σωλήνων, 15Ζ+Ε 0,8mm	ΗΛΜ Ν\48.3	ΗΛΜ 48	314	m	1,00	7,21	7,21	
14	Καλώδιο τύπου LiYCY 2x1,5mm2	ΑΤΗΕ 8774.1Ν	ΗΛΜ 47	477	μ.μ.	1,00	4,30	4,30	
15	Ασφάλεια εντάσεως μέχρι 35 Α	ΑΤΗΕ 9394.2.Ν	ΗΛΜ 54	316	ΤΕΜ	1,00	2,83	2,83	
16	Ρευματοδότης εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 8826.2.2Ν	ΗΛΜ 49	318	ΤΕΜ	1,00	11,46	11,46	
17	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ	ΑΤΗΕ 8801.1.4	ΗΛΜ 49	319	ΤΕΜ	1,00	5,84	5,84	
18	Μετασχηματιστής λυχνίας φθορισμού σε αντικατάσταση κατεστραμμένου	ΑΤΗΕ 9402Ν	ΗΛΜ 59	320	ΤΕΜ	1,00	6,97	6,97	
19	Λαμπτήρας φθορισμού ισχύος 40W	ΑΤΗΕ 9395.1Ν	ΗΛΜ 59	322	ΤΕΜ	1,00	5,12	5,12	
20	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 10 Α	ΑΤΗΕ 9385.2	ΗΛΜ 55	323	ΤΕΜ	1,00	16,36	16,36	
21	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 16 Α	ΑΤΗΕ 9385.3	ΗΛΜ 55	324	ΤΕΜ	1,00	16,36	16,36	
22	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 20 Α	ΑΤΗΕ 9385.4	ΗΛΜ 55	325	ΤΕΜ	1,00	16,36	16,36	
23	Αυτόματος ασφάλεια τύπου WL-SIEMENS Εντάσεως 25 Α	ΑΤΗΕ 9385.5	ΗΛΜ 55	326	ΤΕΜ	1,00	16,36	16,36	
24	Αυτόματος διακόπτης διαρροής τριφασικός 3x40Α	ΗΛΜ Ν8826	ΗΛΜ 49	380	ΤΕΜ	1,00	121,92	121,92	
25	Φωτιστικό σώμα φθορισμού προστασίας IP 55, επίμηκες 40 W	ΑΤΗΕ 8972.5Ν	ΗΛΜ 59	327	ΤΕΜ	1,00	39,37	39,37	
26	Φωτιστικό σώμα φθορισμού προστασίας IP 55, επίμηκες 2Χ40 W	ΑΤΗΕ 8972.5Ν1	ΗΛΜ 59	328	ΤΕΜ	1,00	55,66	55,66	
27	Φωτιστικό σώμα οροφής τετράγωνο δίφωτο 2x21 Watt led	ΑΤΗΕ 8972.5.ΣΧ1	ΗΛΜ 59	456	ΤΕΜ	1,00	164,01	164,01	
28	Χρονοδιακόπτης	ΗΛΜ Ν8826.1	ΗΛΜ 49	450	ΤΕΜ	1,00	97,95	97,95	
29	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας τύπου EXIT	ΑΤΗΕ 8987.Ν	ΗΛΜ 103	329	ΤΕΜ	1,00	91,86	91,86	
30	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με δίδυμους προβολείς	ΑΤΗΕ Κ8987.6	ΗΛΜ 103	481	ΤΕΜ	1,00	97,33	97,33	
31	Φωτιστικό σώμα γραμμικό στεγανό IP65 , 55-57 Watt , τύπου LED, με ανταυγαστήρα, οροφής μήκος τουλάχιστον 1500mm	ΑΤΗΕ 8971.5.4.ΣΧ	ΗΛΜ 59	451	ΤΕΜ	1,00	127,34	127,34	
32	Προβολέας led ισχύος 200W 4000K IP65	ΝΑΗΛΜ 62.10.30.01ΣΧ	ΗΛΜ 103	472	ΤΕΜ	1,00	550,00	550,00	
33	Μετακίνηση φωτιστικού σώματος οροφής με τα μικροϋλικά ως 4 μέτρα ύψος οροφής	ΑΤΗΕ 9410.ΣΧ.1	ΗΛΜ 59	444	ΤΕΜ	1,00	36,71	36,71	
							Σε μεταφορά	**1.583,56**	**95.131,54**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**1.583,56**	**95.131,54**
34	Ηλεκτρικός πίνακας 3Χ25Α, 25 γραμμών.	ΗΛΜ Ν\52.1.4	ΗΛΜ 52	330	τεμ.	1,00	442,27	442,27	
35	Ηλεκτρικός πίνακας 3Χ35Α ή 3Χ50Α ή 3Χ63 Α εως 50 αναχωρήσεων	ΗΛΜ 52.ΣΧ	ΗΛΜ 52	485	τεμ.	1,00	720,00	720,00	
36	Ηλεκτρικός πίνακας 3Χ80Α, μέχρι 50 γραμμών	ΗΛΜ Ν\52.1.2.ΣΧ	ΗΛΜ 52	445	τεμ.	1,00	1.040,52	1.040,52	
37	Πίνακας πυρανίχνευσης 8 ζωνών	ΑΤΗΕ Ν8840	ΗΛΜ 52	364	ΤΕΜ	1,00	299,21	299,21	
38	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 16mm2	ΗΛΜ Ν\45.1.2	ΗΛΜ 103	382	m	1,00	6,08	6,08	
39	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2	ΗΛΜ Ν\45.2.2	ΗΛΜ 103	383	m	1,00	8,17	8,17	
40	Διακόπτης πιεστικού κομβίου αναγγελίας φωτιάς τύπου	ΑΤΗΕ Κ8881.1	ΗΛΜ 49	486	ΤΕΜ	1,00	40,38	40,38	
41	Φαροσειρήνα	ΗΛΜ Ν9375.1.1.1	ΗΛΜ 103	363	ΤΕΜ	1,00	118,36	118,36	
42	Ανιχνευτής καπνού	ΗΛΜ Ν62	ΗΛΜ 62	361	ΤΕΜ	1,00	133,34	133,34	
43	Ανιχνευτής ιονισμού	ΗΛΜ Ν62.3	ΗΛΜ 62	362	ΤΕΜ	1,00	138,84	138,84	
44	Αντικατάσταση λέβητα από 110.000 - 200.000 kcal/h με καυστήρα πλήρης	ΑΤΗΕ 8693.2.8.ΣΧ	ΗΛΜ 28	427	ΤΕΜ	1,00	3.920,20	3.920,20	
45	Θερμαντικά σώματα πανελ 3Χ3 900	ΑΤΗΕ 8431.Ν1	ΗΛΜ 26	332	ΜΜ	1,00	168,36	168,36	
46	Θερμαντικά σώματα πανελ 2Χ2 900	ΑΤΗΕ 8431.Ν2	ΗΛΜ 26	333	ΜΜ	1,00	118,36	118,36	
47	Θερμαντικά σώματα πανελ 3Χ3 600	ΑΤΗΕ 8431.Ν3	ΗΛΜ 26	334	ΜΜ	1,00	123,36	123,36	
48	Θερμαντικά σώματα πανελ 2Χ2 600	ΑΤΗΕ 8431.Ν4	ΗΛΜ 26	335	ΜΜ	1,00	118,36	118,36	
49	Μετακίνηση θερμαντικού σώματος	ΑΤΗΕ 8431Ν	ΗΛΜ 26	336	ΤΕΜ	1,00	27,48	27,48	
50	Δοχείο διαστολής Κλειστό με μεμβράνη χωρητικότητας 50 l	ΑΤΗΕ 8473.1.5	ΗΛΜ 23	338	ΤΕΜ	1,00	283,51	283,51	
51	Δοχείο διαστολής 100 λίτρα	ΑΤΗΕ 8473.ΣΧ1	ΗΛΜ 23	431	ΤΕΜ	1,00	259,07	259,07	
52	Δοχείο διαστολής 200 λίτρα	ΑΤΗΕ 8473.ΣΧ2	ΗΛΜ 23	432	ΤΕΜ	1,00	463,07	463,07	
53	Φίλτρο ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικανότητας 16 l/h	ΑΤΗΕ 8462.1	ΗΛΜ 12	339	ΤΕΜ	1,00	44,79	44,79	
54	Καυστήρας ελαφρού ακάθαρτου πετρελαίου ικαν. καύσεως 10 έως 20 kg/h	ΑΤΗΕ 8455.2	ΗΛΜ 28	341	ΤΕΜ	1,00	849,45	849,45	
55	Καυστήρας ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου, διβάθμιος, ικανότητας καύσεως από 26-50kgr/h (593KW) με μακριά φλογοκεφαλή	ΑΤΗΕ 8455.5.ΣΧ	ΗΛΜ 28	428	ΤΕΜ	1,00	2.519,81	2.519,81	
56	Κυκλοφορητής νερού χαμηλής πιέσεως παροχής από 4,00 έως & 6,00 m3/h	ΑΤΗΕ 8605.1.3	ΗΛΜ 21	342	ΤΕΜ	1,00	751,65	751,65	
57	Αντικατάσταση κυκλοφορητή θέρμανσης με κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών (Inverter) παροχής Q=20 -24 m3 /h	ΑΤΗΕ 8693.2Μ	ΗΛΜ 28	434	ΤΕΜ	1,00	2.200,00	2.200,00	
58	Δεξαμενή πετρελαίου 1000 λίτρα πλαστική	ΑΤΗΕ 8456.5.ΣΧ.1	ΗΛΜ 29	430	ΤΕΜ	1,00	653,04	653,04	
							Σε μεταφορά	**17.031,24**	**95.131,54**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**17.031,24**	**95.131,54**
59	Θερμοστάτης χώρου με ψηφιακή οθόνη για εβδομαδιαίο χρονοπρογραμματισμό και με αντιπαγωτική λειτουργία	ΑΤΗΕ 8647.ΣΧ1	ΗΛΜ 12	433	ΤΕΜ	1,00	315,42	315,42	
60	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη	ΑΤΗΕ Ν\8151	ΗΛΜ 14	343	ΤΕΜ	1,00	104,99	104,99	
61	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	ΑΤΗΕ 8153.2	ΗΛΜ 15	344	ΤΕΜ	1,00	98,72	98,72	
62	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	ΑΤΗΕ 8179.2	ΗΛΜ 18	345	ΤΕΜ	1,00	22,97	22,97	
63	Χαρτοθήκη πλήρης	ΑΤΗΕ Ν\8178.1.1	ΗΛΜ 14	346	ΤΕΜ	1,00	6,30	6,30	
64	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 36 Χ 48 cm	ΑΤΗΕ 8168.1	ΗΛΜ 13	347	ΤΕΜ	1,00	41,21	41,21	
65	Νιπτήρας πορσελάνης	ΑΤΗΕ Ν\8160	ΗΛΜ 17	348	ΤΕΜ	1,00	136,98	136,98	
66	Σωλήνας PEX AL PEX 20Χ2	ΥΔΡ 6620.1Ν		349	ΜΜ	1,00	8,16	8,16	
67	Σωλήνας PEX AL PEX 26Χ3	ΥΔΡ 6620.2Ν		350	ΜΜ	1,00	9,18	9,18	
68	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1/2	ΑΤΗΕ Ν\8036.3	ΗΛΜ 5	400	m	1,00	6,72	6,72	
69	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 3/4	ΑΤΗΕ Ν\8036.4	ΗΛΜ 5	401	m	1,00	22,36	22,36	
70	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins	ΑΤΗΕ 8036.3	ΗΛΜ 5	488	m	1,00	21,26	21,26	
71	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8036.5	ΗΛΜ 5	489	m	1,00	28,44	28,44	
72	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 2 ins	ΑΤΗΕ 8036.6	ΗΛΜ 5	351	m	1,00	33,58	33,58	
73	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 1 1/2 in, 5 εξόδ.	ΝΑΠΡΣ Η04.12.4	ΗΛΜ 5	407	ΤΕΜ	1,00	22,00	22,00	
74	Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. μέχρι 1 ins	ΑΤΗΕ 8691.1	ΗΛΜ 40	337	m	1,00	18,27	18,27	
75	Θερμική μόνωση σωλήνων εως 1 1/4¨	ΑΤΗΕ Ν\8691.2		403	ΜΜ	1,00	9,45	9,45	
76	Θερμική μόνωση σωλήνων 1 1/2¨	ΑΤΗΕ Ν\8691.3	ΑΤΗΕ 8691	352	ΜΜ	1,00	12,70	12,70	
77	Θερμική μόνωση σωλήνων εως 2¨	ΑΤΗΕ Ν\8691.4		405	ΜΜ	1,00	16,89	16,89	
78	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. φ100	ΑΤΗΕ 8042Ν.4	ΗΛΜ 8	355	m	1,00	6,39	6,39	
79	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. φ75	ΑΤΗΕ 8042Ν.3	ΗΛΜ 8	356	m	1,00	4,19	4,19	
80	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. φ50	ΑΤΗΕ 8042Ν.2	ΗΛΜ 8	357	m	1,00	3,53	3,53	
81	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Διαμέτρου {125 } mm	ΑΤΗΕ 8042.Ν	ΗΛΜ 8	358	m	1,00	9,17	9,17	
82	Πλαστικό σιφώνι δαπέδου φ100	ΑΤΗΕ Ν\8049.3.1.1	ΗΛΜ 1	359	ΤΕΜ	1,00	47,26	47,26	
83	Κατασκευή φρεατίου αποχέτευσης	ΥΔΡ Ν\3811.1	ΟΙΚ 3811	360	ΤΕΜ	1,00	143,40	143,40	
							Σε μεταφορά	**18.180,78**	**95.131,54**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**18.180,78**	**95.131,54**
84	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.2	ΗΛΜ 19	365	ΤΕΜ	1,00	37,79	37,79	
85	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg	ΑΤΗΕ 8201.1.3	ΗΛΜ 19	366	ΤΕΜ	1,00	58,87	58,87	
86	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6 kg	ΑΤΗΕ 8202.2	ΗΛΜ 19	367	ΤΕΜ	1,00	69,69	69,69	
87	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή	ΑΤΗΕ 8204.1	ΗΛΜ 20	368	ΤΕΜ	1,00	511,10	511,10	
88	Πυροσβεστική φωλεά με ελαστικό σωλήνα 1/2" μήκους 20,00m, επίτοιχη	ΑΤΗΕ Κ8204.1	ΗΛΜ 20	369	ΤΕΜ	1,00	56,36	56,36	
89	Πυροσβεστήρ οροφής γομώσεως 12 κιλών αυτοδιεγειρόμενος	ΗΛΜ Ν\19.1	ΗΛΜ 19	370	ΤΕΜ	1,00	75,25	75,25	
90	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Ανοικτή ημικυκλική	ΑΤΗΕ 8062.1	ΗΛΜ 1	371	(Kgr)	1,00	26,88	26,88	
91	Υδρορρόη από γαλβανισμένη λαμαρίνα Σωληνωτή κυκλική	ΑΤΗΕ 8062.3	ΗΛΜ 1	372	(Kgr)	1,00	17,66	17,66	
92	Υδρρροή από πλαστικό σωλήνα, από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 6 at, ονομαστικής διαμέτρου D110mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.05Ν 1	ΥΔΡ 6620.1	373	ΜΜ	1,00	10,00	10,00	
93	Υδρρροή από πλαστικό σωλήνα, από σκληρό PVC, ονομαστικής πίεσης 10 at, ονομαστικής διαμέτρου D110mm	ΝΑΥΔΡ Α\12.13.01.05Ν 2	ΥΔΡ 6620.1	374	ΜΜ	1,00	12,00	12,00	
94	Σωλήνας faser πρασινος 15μμ	ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν	ΗΛΜ 5	375	m	1,00	1,95	1,95	
95	Σωλήνας faser πρασινος 20μμ	ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν1	ΗΛΜ 5	376	m	1,00	2,34	2,34	
96	Σωλήνας faser πρασινος 25μμ	ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν2	ΗΛΜ 5	377	m	1,00	5,33	5,33	
97	Σωλήνας faser πρασινος 32μμ	ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν3	ΗΛΜ 5	378	m	1,00	6,31	6,31	
98	Σωλήνας faser πρασινος 40μμ	ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν4	ΗΛΜ 5	379	m	1,00	6,44	6,44	
99	Αντικατάσταση διαρρέοντος χαλκοσωλήνα παροχής ή διακόπτη ή σωλήνα PE διατομής Φ16 - Φ63.	ΝΑΥΔΡ 16.13ΣΧ	ΥΔΡ 6732	385	ΤΕΜ	1,00	30,00	30,00	
100	Βαλβίδα αυτομάτου πλήρωσης δικτυου θέρμανσης	ΑΤΗΕ 8125.3Ν	ΗΛΜ 11	386	ΤΕΜ	1,00	190,23	190,23	
101	Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη φ 1/2	ΗΛΜ Ν8125	ΗΛΜ 11	384	ΤΕΜ	1,00	21,56	21,56	
102	Χαλκοσωλήνας διαμέτρου φ 15	ΑΤΗΕ Ν\8041.3.1	ΗΛΜ 7	397	m	1,00	10,79	10,79	
103	Χαλκοσωλήνας διαμέτρου φ 18	ΑΤΗΕ Ν\8041.3	ΗΛΜ 7	396	m	1,00	13,12	13,12	
104	Χαλκοσωλήνας διαμέτρου φ 22	ΑΤΗΕ Ν\8041.2	ΗΛΜ 7	398	m	1,00	15,74	15,74	
105	Χαλκοσωλήνας διαμέτρου φ 35	ΑΤΗΕ Ν\8041.4	ΗΛΜ 7	399	m	1,00	13,99	13,99	
106	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.2.1	ΗΛΜ 12	409	ΤΕΜ	1,00	5,50	5,50	
							Σε μεταφορά	**19.379,68**	**95.131,54**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**19.379,68**	**95.131,54**
107	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	ΝΑΠΡΣ Η04.2.2	ΗΛΜ 12	410	ΤΕΜ	1,00	6,80	6,80	
108	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η04.2.3	ΗΛΜ 12	411	ΤΕΜ	1,00	7,60	7,60	
109	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.2.6	ΗΛΜ 12	412	ΤΕΜ	1,00	20,50	20,50	
110	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.8.1	ΗΛΜ 12	413	ΤΕΜ	1,00	1,80	1,80	
111	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	ΝΑΠΡΣ Η04.8.2	ΗΛΜ 12	414	ΤΕΜ	1,00	1,90	1,90	
112	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η04.8.3	ΗΛΜ 12	415	ΤΕΜ	1,00	2,90	2,90	
113	Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	ΝΑΠΡΣ Η04.8.6	ΗΛΜ 12	416	ΤΕΜ	1,00	5,50	5,50	
114	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 2 in, 5 εξόδ.	ΝΑΠΡΣ Η04.12.8	ΗΛΜ 5	417	ΤΕΜ	1,00	25,00	25,00	
115	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή, Φ 4 in, 5 εξόδ.	ΝΑΠΡΣ Η04.12.20	ΗΛΜ 5	418	ΤΕΜ	1,00	35,00	35,00	
116	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων κάθε είδους ½ έως 1 1/4ins	ΑΤΗΕ 8034.1.ΣΧ	ΗΛΜ 4	419	ΜΜ	1,00	7,34	7,34	
117	Αποξήλωση σιδηροσωλήνων κάθε είδους από 1 1/4ins ως 4 ins	ΑΤΗΕ 8034.2.ΣΧ	ΗΛΜ 4	420	ΜΜ	1,00	9,18	9,18	
118	Αποξήλωση ειδών υγιεινής	ΑΤΗΕ 8152.ΣΧ	ΗΛΜ 14	421	ΤΕΜ	1,00	47,72	47,72	
119	Αποξήλωση σωληνώσεων, υδρορροών κλπ.	ΑΤΗΕ 8042.1.ΣΧ	ΗΛΜ 8	422	ΜΜ	1,00	4,40	4,40	
120	Αποξήλωση ρευματοδοτών, διακοπτών , αισθητηρίων κ.λ.π.	ΑΤΗΕ 8831.ΣΧ	ΗΛΜ 49	423	ΤΕΜ	1,00	3,67	3,67	
121	Αποξήλωση λέβητα ως 500.000 kcal	ΑΤΗΕ 8951.1Ν.2	ΗΛΜ 56	453	ΤΕΜ	1,00	650,00	650,00	
122	Αποξήλωση ηλεκτρικου πίνακα μέχρι διαστάσεων 62 x50	ΑΤΗΕ 8840.1.3Ν	ΗΛΜ 52	455	ΤΕΜ	1,00	146,84	146,84	
123	Κατασκευές υδραυλικές από μολυβδόφυλλο, σύνθετες	ΑΤΗΕ 8052.2ΣΧ	ΗΛΜ 2	492	(Kgr)	1,00	24,34	24,34	
124	Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαμαρίνα με μόνωση διατομής Φ180/230	ΑΤΗΕ 8465.1.ΣΧ	ΗΛΜ 34	435	m	1,00	95,80	95,80	
125	Καπνοδόχος από ανοξείδωτη λαμαρίνα με μόνωση διατομής Φ300/350	ΑΤΗΕ 8465.2.ΣΧ	ΗΛΜ 34	436	m	1,00	143,41	143,41	
126	Ταύ καπνοδόχου 90ο μοιρών διπλού τοιχώματος διατομής Φ180/230	ΑΤΗΕ 8465.3.ΣΧ	ΗΛΜ 34	437	ΤΕΜ	1,00	116,22	116,22	
127	Ταύ καπνοδόχου 90ο μοιρών διπλού τοιχώματος διατομής Φ300/350	ΑΤΗΕ 8465.4.ΣΧ	ΗΛΜ 34	438	ΤΕΜ	1,00	235,26	235,26	
128	Καπέλο προστασίας απόληξης καπνοδόχου, απλό, διατομής Φ230	ΑΤΗΕ 8465.5.ΣΧ	ΗΛΜ 34	439	ΤΕΜ	1,00	51,95	51,95	
129	Καπέλο προστασίας απόληξης καπνοδόχου, απλό διατομής Φ350	ΑΤΗΕ 8465.6.ΣΧ	ΗΛΜ 34	440	ΤΕΜ	1,00	70,68	70,68	
							Σε μεταφορά	**21.093,49**	**95.131,54**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**21.093,49**	**95.131,54**
130	Συστολής προσαρμογής καπνοδόχου από μονό τοίχωμα σε διπλού τοιχώματος διατομής Φ300/350	ΑΤΗΕ 8465.7.ΣΧ	ΗΛΜ 34	441	ΤΕΜ	1,00	60,33	60,33	
131	Στήριγμα μεταλλικό βαρέως τύπου, INOX για καπνοδόχο διατομής Φ300/350	ΑΤΗΕ 8465.8.ΣΧ	ΗΛΜ 34	442	ΤΕΜ	1,00	36,23	36,23	
132	Στήριγμα μεταλλικό απλό, INOX για καπνοδόχο διατομής Φ180/230	ΑΤΗΕ 8465.9.ΣΧ	ΗΛΜ 34	443	ΤΕΜ	1,00	17,42	17,42	
133	Κρουνός εκροής (βρύση) αντιπαγωτική 1/2 " 16 atm	ΑΤΗΕ 8138.1ΣΧ	ΗΛΜ 11	408	ΤΕΜ	1,00	35,00	35,00	
134	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.1	ΗΛΜ 11	458	ΤΕΜ	1,00	5,30	5,30	
135	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3/4 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.2	ΗΛΜ 11	459	ΤΕΜ	1,00	7,70	7,70	
136	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	ΗΛΜ 11	457	ΤΕΜ	1,00	9,80	9,80	
137	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/4 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.4	ΗΛΜ 11	460	ΤΕΜ	8,00	13,80	110,40	
138	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.5	ΗΛΜ 11	461	ΤΕΜ	1,00	20,00	20,00	
139	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.6	ΗΛΜ 11	462	ΤΕΜ	1,00	28,00	28,00	
140	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 2 1/2 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.7	ΗΛΜ 11	463	ΤΕΜ	1,00	55,00	55,00	
141	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.8	ΗΛΜ 11	464	ΤΕΜ	1,00	75,00	75,00	
142	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 4 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.9	ΗΛΜ 11	465	ΤΕΜ	1,00	120,00	120,00	
143	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Νεροχύτη διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.3.2	ΗΛΜ 13	478	ΤΕΜ	1,00	70,31	70,31	
144	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Λουτήρα ή λεκάνης καταιονηστήρα Φ 1/2 ins με σταθερό και κινητό καταιονηστήρα	ΑΤΗΕ 8141.4.3	ΗΛΜ 13	354	ΤΕΜ	1,00	101,73	101,73	
145	Αναμικτήρας (μπαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος Τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	ΑΤΗΕ 8141.2.2	ΗΛΜ 13	479	ΤΕΜ	1,00	60,63	60,63	
							Σε μεταφορά	**21.906,34**	**95.131,54**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*	*[7]*	*[8]*	*[9]*	*[10]*
							Από μεταφορά	**21.906,34**	**95.131,54**
146	Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης, DN Φ 65 mm	ΝΑΠΡΣ Η05.10.2	ΗΛΜ 12	468	ΤΕΜ	1,00	200,00	200,00	
147	Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική	ΝΑΠΡΣ Η05.8	ΗΛΜ 12	467	ΤΕΜ	1,00	75,00	75,00	
148	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η05.12.3	ΗΛΜ 11	470	ΤΕΜ	1,00	45,00	45,00	
149	Βαλβίδα εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων ή δικτύου θέρμανσης	ΑΤΗΕ 8447.ΣΧ	ΗΛΜ 11	473	ΤΕΜ	1,00	10,07	10,07	
150	Επισκευή Ηλεκτροκινητήρα	ΗΛΜ 81.ΣΧ	ΗΛΜ 81	475	(Hp)	1,00	45,00	45,00	
151	Αντικραδασμικό ελαστικό DN150 PN16	ΥΔΡ 6651.5.ΣΧ	ΥΔΡ 6651.5	476	ΤΕΜ	1,00	700,00	700,00	
152	Ανακατανομή ηλεκτρικού δικτύου πίνακα	ΑΤΗΕ 9408.ΣΧ	ΗΛΜ 52	493	ΤΕΜ	2,00	183,55	367,10	
153	Έλεγχος ηλεκτρικού δικτύου κτιρίου	ΑΤΗΕ 9408.ΣΧ1	ΗΛΜ 52	494	ΤΕΜ	1,00	73,42	73,42	
154	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 120 l Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός 120 λίτρα ισχύος 4000 W	ΑΤΗΕ 8256.8.ΣΧ	ΗΛΜ 24	495	ΤΕΜ	1,00	301,78	301,78	
	Σύνολο : 8. ΔΙΚΤΥΑ							**23.723,71**	**23.723,71**
							Άθροισμα		**118.855,25**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	21.393,95
							Άθροισμα		**140.249,20**
							Απρόβλεπτα	15,00%	21.037,38
							Άθροισμα		**161.286,58**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		3,74
							Άθροισμα		**161.290,32**
							ΦΠΑ	24,00%	38.709,68
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**200.000,00**

Οι μελετητές

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΣΥΚΟΥΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Οι ελεγκτές

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ