PRODROMOS CHARALAMPIDIS Digitally signed by PRODROMOS CHARALAMPIDIS Date: 2019.04.08 10:59:33 +03'00'

ΕΡΓΟ : ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. ΣΗΜΑΝΣΗ				
1	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	1.01	ΝΑΟΔΟ Ε08.2.2	m2	20
2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1	1.02	ΝΑΟΔΟ Ε08.3	m2	20
3	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,45 m	1.03	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.1Ν	ΤΕΜ	20
4	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	1.04	ΝΑΟΔΟ Ε09.1	ΤΕΜ	40
5	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	1.05	ΝΑΟΔΟ Ε09.3	ΤΕΜ	30
6	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	1.06	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΤΕΜ	50
7	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	1.07	ΝΑΟΔΟ Ε10.1	ΤΕΜ	150
8	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	1.08	ΝΑΟΔΟ Ε10.2	ΤΕΜ	30
9	Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας Φ60	1.09	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4Ν1	ΤΕΜ	17
10	Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας Φ80	1.10	ΝΑΟΔΟ Α\Ε09.4Ν2	ΤΕΜ	10
11	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	1.11	ΝΑΟΔΟ Ε06	ΤΕΜ	20
12	Οριοδείκτες (κολωνάκια) πολυουρεθάνης ύψους 45 cm	1.12	ΝΑΟΔΟ Ε06.1.Ν	ΤΕΜ	50
13	Οριοδείκτες (κολωνάκια) πολυουρεθάνης ύψους 75 cm	1.13	ΝΑΟΔΟ Ε06.2.Ν	ΤΕΜ	20
14	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	1.14	ΝΑΟΔΟ Α\Ε17.1Ν	m2	500
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή εντός του αστικού ιστού για επιφάνεια μέχρι 20,00 m2	1.15	ΝΑΟΔΟ Ε17.1.1Ν	m2	400
16	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	1.16	ΝΑΟΔΟ Ε17.2	m2	800
17	προμήθεια και τοποθέρηση κολωνακίων	1.17	ΝΑΟΔΟ Α\Ε05.2Ν.1	ΤΕΜ	30
	2. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Αποξηλώσεις-καθαρισμοί)				
1	Αποξήλωση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων κινδύνου	2.01	ΟΙΚ Α\2275.ΠΙΝ	ΤΕΜ	50
2	Αποξήλωση πληροφοριακών και πρόσθετων πινακίδων	2.02	ΟΙΚ Α\2275.ΠΙΝ.ΠΛΗΡ	ΤΕΜ	50
3	Αποξήλωση μεταλλικών στύλων στήριξης πινακίδων οδοσήμανσης	2.03	ΟΙΚ Α\2275.ΣΤΥΛ.ΠΙΝ	ΤΕΜ	50
4	Καθαρισμός πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης από ρύπους	2.04	ΟΙΚ 7725Ν	m2	10

ΚΑΒΑΛΑ 05 / 04 / 2019
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΑΓΚΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ 05 / 04 / 2019
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ 05 / 04 / 2019
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ