PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Digitally signed by PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Date: 2020.08.03 09:29:19 +03'00'

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΟΔΟΝ 1123.Α	01	m3	300,00	0,70	210,00	
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	02	m	1.300,00	1,00	1.300,00	
3	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΟΔΟΝ 1123.Α	03	m3	500,00	1,60	800,00	
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΝΑΟΔΟ Α12	ΟΙΚ 2227	04	m3	150,00	26,50	3.975,00	
5	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.01.01	ΟΙΚ 1101	05	ton	50,00	13,50	675,00	
6	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	06	ton	100,00	1,65	165,00	
7	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας και απόρριψη σε ΣΕΔ	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01ΣΧ	ΟΙΚ 1136	07	ton.km	5.300,00	1,35	7.155,00	
8	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.Α	ΟΔΟΝ 1132	08	m2	550,00	3,40	1.870,00	
	Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							**16.150,00**	**16.150,00**
	2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΟΔΟΝ 2532	09	m3	150,00	94,20	14.130,00	
2	Ανύψωση ή κατάβαση λαιμών φρεατίων	ΝΑΟΔΟ Ν\85	ΟΔΟΝ 2548	10	ΤΕΜ	10,00	100,69	1.006,90	
3	Σιδηρούν δομικό πλέγμα ST IV (S500s) εκτός υπόγειων έργων	ΝΑΟΔΟ Α\Β30.3	ΥΔΡ 7018	11	Kgr	2.500,00	1,16	2.900,00	
	Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							**18.036,90**	**18.036,90**
	3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ02.1	ΟΔΟΝ 3211Β	12	m3	300,00	11,50	3.450,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	ΟΔΟΝ 3211Β	13	m2	350,00	1,20	420,00	
	Σύνολο : 3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							**3.870,00**	**3.870,00**
	4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ03	ΟΔΟΝ 4110	14	m2	800,00	1,20	960,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΑΟΔΟ Δ04	ΟΔΟΝ 4120	15	m2	6.993,00	0,45	3.146,85	
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Δ06	ΟΔΟΝ 4421Β	16	ton	15,00	87,60	1.314,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΝΑΟΔΟ Δ08.Α	ΟΔΟΝ 4521Β	17	m2	3.300,00	9,30	30.690,00	
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΟΔΟΝ 4521Β	18	m2	1.700,00	7,70	13.090,00	
							Σε μεταφορά	**49.200,85**	**38.056,90**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**49.200,85**	**38.056,90**
6	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ09.1	ΟΔΟΝ 4521Β	19	m2	1.700,00	8,80	14.960,00	
	Σύνολο : 4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							**64.160,85**	**64.160,85**
							Άθροισμα		**102.217,75**
							Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	18.399,20
							Άθροισμα		**120.616,95**
							Απρόβλεπτα	15,00%	18.092,54
							Άθροισμα		**138.709,49**
							Πρόβλεψη αναθεώρησης		0,19
							Άθροισμα		**138.709,68**
							ΦΠΑ	24,00%	33.290,32
							ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**172.000,00**
							Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001		**172.000,00**

ΚΑΒΑΛΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Οι μελετητές

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Τμηματάρχης

ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΚΑΒΑΛΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Ο Διευθυντής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ