PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Digitally signed by PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Date: 2021.09.21 12:04:31 +03'00'

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	1. Η/Μ				
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 110 mm	001	ΝΑΥΔΡ 12.10.01	m	25,00
2	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	002	ΝΑΥΔΡ 11.02.01	(Kgr)	10,00
3	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	003	ΝΑΥΔΡ Α\16.01	ΤΕΜ	1,00
4	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	004	ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6	ΤΕΜ	5,00
5	Πίνακας Ηλεκτροφωτισμού 3 φασικός , 4 αναχωρήσεων	005	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.ΣΧ1	ΤΕΜ	5,00
6	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 40 mm	006	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.ΣΧ1	ΜΜ	250,00
7	Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC	007	ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1	ΤΕΜ	5,00
8	Πλαστικό φρεάτιο Η/Β, 30x40 cm 6 Η/Β	008	ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	ΤΕΜ	5,00
9	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	009	ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	ΤΕΜ	5,00
10	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, διατομής 1/2"	010	ΝΑΠΡΣ Η05.1.1	ΤΕΜ	5,00
11	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, διατομής 3/4"	011	ΝΑΠΡΣ Η05.1.2	ΤΕΜ	5,00
12	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2	012	ΑΤΗΕ 8774.6.3	m	250,00
13	Σωλήνας faser πρασινος 25μμ	013	ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν2	m	250,00
14	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	014	ΝΑΠΡΣ Η04.2.3	ΤΕΜ	15,00
15	Ολοκληρωμένο Σύστημα Σιντριβανίου ενδ. τύπου Fontana FDL/1306 τριών επιπέδων με 25 πίδακες	015	ΑΤΗΕ 8220.ΣΧ1	ΤΕΜ	1,00
16	Σωλήνας faser πρασινος 32μμ	016	ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν3	m	100,00
17	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2	017	ΑΤΗΕ 8774.6.4	m	200,00
18	Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 10 mm2	018	ΑΤΗΕ 8773.5.5	m	100,00
19	Εξαγωγή σιδηροιστού οποιουδήποτε ύψους	019	ΗΛΜ Ν9405	ΤΕΜ	1,00
20	Εξαγωγή πίλαρ	020	ΗΛΜ Ν9405.1	ΤΕΜ	2,00
21	Φωτιστικό σώμα LED επί κορυφής ιστού 50W	021	ΗΛΜ Ν\Ζ03.2.1ΣΧ	ΤΕΜ	9,00
22	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού 3 μέτρων κολουροκωνικής διατομής κατάλληλος για πάκτωση.	022	ΝΑΗΛΜ 60.10.01ΣΧ	ΤΕΜ	9,00
23	Φωτιστικό σώμα επιτοίχιο πλήρες , στεγανό IP65 ενδ. τύπου Wever & Ducre TUBE CARRE WALL 1.0 με λαμπτήρα GU10 LED	023	ΝΑΗΛΜ 60.10.10.02ΣΧ	ΤΕΜ	4,00
24	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	024	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	m	100,00
25	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	025	ΝΑΠΡΣ Η08.2.2.1	m	250,00
26	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm	026	ΝΑΠΡΣ Α09.2	m	50,00
27	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	027	ΝΑΠΡΣ Η05.12.3	ΤΕΜ	5,00
28	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6	028	ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1	ΤΕΜ	5,00
29	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 13,5mm από P.V.C.	029	ΗΛΜ 41	m	100,00
30	Καλώδιο τύπου NYY, 3 κλώνων διατομής 1,5 mm2	030	ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.2	m	200,00
31	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	031	ΑΤΗΕ 8766.3.1	m	200,00
32	Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	032	ΑΤΗΕ 9337.2.1	m	100,00
33	Φωτιστικό σώμα κορυφής ιστού με LED συμμετρικής κατανομής συνολικής ισχύος 33W.	033	ΝΑΗΛΜ 60.10.10.Μ1	ΤΕΜ	15,00
34	Φωτιστικό σώμα κορυφής ιστού με LED συμμετρικής κατανομής συνολικής ισχύος 45W.	034	ΝΑΗΛΜ 60.10.10.Μ2	ΤΕΜ	9,00
35	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού 4 μέτρων κολουροκωνικής διατομής κατάλληλος για πάκτωση.	035	ΝΑΗΛΜ 60.10.Μ3	ΤΕΜ	24,00
36	Φωτιστικό στεγανό, πλάγιας ορατής ή χωνευτής τοποθέτησης με LED 5W	036	ΝΑΗΛΜ 60.10.10.02Μ3	ΤΕΜ	7,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
37	Φωτιστικό στεγανό, πλάγιας ορατής ή χωνευτής τοποθέτησης με LED 10W	037	ΝΑΗΛΜ 60.10.10.03ΣΧ	ΤΕΜ	45,00
38	Απομακρυσμένος μετασχηματιστής 240V AC/24V DC	038	ΝΑΗΛΜ 65.10.50.Μ1	ΤΕΜ	1,00
	2. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις				
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	039	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	673,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	040	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	29,98
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	041	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	m3	1,00
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	042	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	m3	10,00
5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	043	ΝΑΥΔΡ 5.08	m3	10,00
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	044	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	268,80
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	045	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ton	949,00
8	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	046	ΝΑΟΔΟ Α02	m3	295,66
9	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	047	ΝΑΟΔΟ Δ01	m	120,00
10	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	048	ΝΑΟΔΟ Α02.1	m3	36,00
11	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	049	ΝΑΟΙΚ 22.51	m3	3,00
12	Μετακίνηση και επανατοποθέτηση μαρμάρινης μνημειακής στήλης	050	ΝΑΟΙΚ Ν\25.02.Ν	τεμ.	1,00
13	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων	051	ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02Ν	(Kgr)	720,00
14	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	052	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	m3	3,00
15	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	053	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	350,00
16	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	054	ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	ΤΕΜ	6,00
17	Διάθεση μικτών απόβλητων κατεδαφίσεων σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ	055	ΝΑΟΙΚ 10.07.03.ΣΧ	ton	211,55
18	Διάθεση υλικών γενικών εκσκαφών (γαιώδη-ημιβραχώδη) σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ	056	ΝΑΟΙΚ 10.07.05.ΣΧ	t	1.246,46
19	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	057	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	(Kgr)	50,00
20	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού (παγκάκι)	058	ΝΑΟΙΚ Κ\22.15.05	ΤΕΜ	8,00
21	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	059	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	ΤΕΜ	20,00
22	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	060	ΝΑΟΙΚ 10.02	ton	148,60
23	Εκθάμνωσις εδάφους ή εκρίζωσις δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	061	ΟΙΚ 2101	m2	899,35
24	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	062	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	130,00
25	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	063	ΟΙΚ Α\Γ02Θ.2	m2	236,20
	3. Σκυροδέματα				
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	064	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	m3	125,24
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	065	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	(Kgr)	5.712,80
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας B500A	066	ΝΑΟΙΚ 38.20.01	(Kgr)	2.777,50
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	067	ΝΑΟΙΚ 38.03	m2	106,91
5	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	068	ΝΑΟΙΚ 38.01	m2	1.153,97
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	069	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	m3	477,83
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	070	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	m3	76,14
8	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	071	ΝΑΟΙΚ 38.04	m2	157,31
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	072	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	(Kgr)	12.617,10
10	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	073	ΝΑΟΙΚ 38.13	m2	34,00

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	4. Κατασκευές Ξύλινες - Μεταλλικές				
1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	074	ΝΑΟΙΚ 61.06	(Kgr)	2.886,30
2	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	075	ΝΑΟΙΚ 61.29	(Kgr)	1.005,34
3	Διαμόρφωση ξύλινης περίφραξης με πύκνωση κατακόρυφων δοκίδων	076	ΝΑΟΙΚ 55.21.ΣΧ.1	m	130,07
4	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	077	ΝΑΟΙΚ 72.70	m2	7,75
5	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 3"	078	ΝΑΟΙΚ Α\64.16ΣΧ1	m	77,91
6	Διαμόρφωση επιφάνειας στεγάστρου με δοκίδες HPL	079	ΝΑΟΙΚ 54.80.ΣΧ.1	m2	73,26
7	Ξύλινη περίφραξη	080	ΝΑΟΙΚ 55.21.ΣΧ.2	m2	19,00
8	Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου	081	ΟΙΚ 6401	(Kgr)	550,00
	5. Επενδύσεις - Επιστρώσεις				
1	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	082	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	50,00
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	083	ΝΑΟΔΟ Β51	m	424,10
3	Επιστρώσεις με τεχνητούς κυβόλιθους	084	ΟΙΚ 7317Ν	m2	1.638,00
4	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	085	ΝΑΟΙΚ 77.15	m2	182,55
5	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	086	ΝΑΟΙΚ Α\79.08	(Kgr)	117,00
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	087	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	m2	66,23
7	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	088	ΝΑΟΙΚ Α\77.62	m2	66,23
8	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	089	ΝΑΟΙΚ 75.21.04	m2	8,98
9	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	090	ΝΑΟΙΚ 71.41	m2	116,32
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	091	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	m2	116,32
11	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	092	ΝΑΟΙΚ 74.30.14	m2	17,50
12	Επιστρώσεις με τεχνητούς κυβόλιθους διαστάσεων 10*10*10	093	ΝΑΟΙΚ 73.17.ΣΧ	m2	357,00
13	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	094	ΝΑΟΔΟ Β81	m2	54,01
14	Κράσπεδα από γρανίτη, ορθογωνικής διατομής 0,15*0,30m.	095	ΝΑΟΔΟ Β51.ΣΧ.1	m	59,00
15	Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, ξεστών, ψευδοϊσοδόμων	096	ΝΑΟΙΚ 45.05.02	m2	131,50
16	Επικάλυψη τοιχίων και κατασκευών με ξύλινες δοκίδες για την δημιουργία πάγκων, παγκακίων και παρεμφερών κατασκευών από ξυλεία	097	ΝΑΟΙΚ Ν54.80.ΣΧ	m2	43,00
17	Επίστρωση κυβολίθων γρανίτη σε φυτεμένη επιφάνεια	098	ΝΑΠΡΣ Β06.1	m2	225,13
18	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίου με πλάκες γρανίτη	099	ΝΑΟΔΟ Β52.ΣΧ.1	m2	61,52
19	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00m διά μαρμάρου πάχους 3cm/2cm	100	ΟΙΚ 7541	m	15,00
20	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	101	ΝΑΟΙΚ 78.96	m2	413,35
21	Επένδυση καθιστικών από πλάκες μαρμάρου, πάχους 5 cm	102	ΝΑΟΙΚ 74.35.ΣΧ1	m2	24,90
22	Επιστρώσεις όψεων με ακανόνιστες φυσικές πλάκες σχιστολίθου	103	ΝΑΟΙΚ 75.69.ΣΧ.1	m2	679,24
23	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών με σχιστόπλακα	104	ΝΑΟΙΚ 2922.2.1.ΣΧ1	m2	502,64
24	Διαμόρφωση χτενιστής επιφανείας (λεπτές ραβδώσεις), ραμπών, δαπέδων και λοιπών στοιχείων από σκυρόδεμα	105	ΝΑΟΙΚ 71.76.05	m2	236,20
25	Διάστρωση έγχρωμων τεχνητών κυβολίθων 20Χ10Χ6cm	106	ΟΙΚ Ν\4601.2	m2	143,20
26	Διαμόρφωση καθιστικής επιφάνειας με τεγίδες HPL	107	ΝΠΡΣ Β\10.ΣΧ.3	ΤΕΜ	244,00
27	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00m διά ορθογωνισμένες πλάκες Ακροβουνίου πάχους έως 3cm	108	ΟΙΚ Θ\7541	m	7,00
	6. Λοιπά Τελειώματα				
1	Διάνοιξις αύλακος επί πλινθοδομης ή επί αόπλου σκυροδέματος βάθους ως 20 εκ. και πλάτος ως 20 εκ.	109	ΗΛΜ Ν2269.1	μ.μ.	50,00
2	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	110	ΝΑΟΔΟ Β85	ΤΕΜ	1,00
3	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	111	ΝΑΥΔΡ 10.17	m2	66,23
4	προμήθεια και τοποθέρηση κολωνακίων	112	ΝΑΟΔΟ Α\Ε05.2Ν.1	ΤΕΜ	36,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	*[2]*	*[3]*	*[4]*	*[5]*	*[6]*
5	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	113	ΝΑΠΡΣ Δ01.4	ΤΕΜ	10,00
6	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	114	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	39,20
7	Κάδοι Απορριμμάτων Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	115	ΝΑΠΡΣ Β11.1	ΤΕΜ	9,00
8	Υπαίθριο καθιστικό κοινόχρηστων χώρων, αποτελούμενο από εμποτισμένες σανίδες πεύκης χωρίς πλάτη.	116	ΝΑΠΡΣ Β\10.ΣΧ.2	m	17,00
9	ΑΕ 244 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΚΕΛΕΤΟ	117	ΝΑΠΡΣ Β\10.ΣΧ.3		6,00
10	Δένδρα, κατηγορίας Δ3	118	ΝΑΠΡΣ Δ01.3	ΤΕΜ	7,00
11	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος κάδος	119	ΝΑΠΡΣ Β11.3	ΤΕΜ	4,00
12	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	120	ΝΑΠΡΣ Ε13.1	στρ.	0,29
13	Καθιστικό παγκάκι χωρίς πλάτη	121	ΝΑΟΙΚ 57.21.ΣΧ.1	ΤΕΜ	11,00
14	Κάδοι Απορριμμάτων Κάδος από μεταλλικά ελάσματα	122	ΝΑΠΡΣ Β11.12	ΤΕΜ	2,00
15	Κυλινδρικό τσιμεντένιο καθιστικό	123	ΝΑΠΡΣ Β\10.ΣΧ.4	ΤΕΜ	7,00

Οι μελετητές

Αλέξανδρος Σαραφούδης
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Βαζακίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μαρίνα Φωτιάδου
Μηχανολόγος Μηχανικός

ο αναπλ. προϊστ. του Τμ. Μ-Έ

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

ο προϊστάμενος της Δ/νσης ΤΥ

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχανικός