PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Digitally signed by PRODROMOS CHARALAMPIDIS
Date: 2021.09.21 12:05:08 +03'00'

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. Η/Μ								
1	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 110 mm	ΝΑΥΔΡ 12.10.01	ΥΔΡ 6711.1	001	m	25,00	3,80	95,00	
2	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	ΝΑΥΔΡ 11.02.01	ΥΔΡ 6752	002	(Kgr)	10,00	1,44	14,40	
3	Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ Α\16.01	ΥΔΡ 6744	003	ΤΕΜ	1,00	124,00	124,00	
4	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1 in	ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.6	ΗΛΜ 8	004	ΤΕΜ	5,00	95,00	475,00	
5	Πίνακας Ηλεκτροφωτισμού 3 φασικός , 4 αναχωρήσεων	ΝΑΗΛΜ 60.10.80.ΣΧ1	ΗΛΜ 52	005	ΤΕΜ	5,00	2.500,00	12.500,00	
6	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 40 mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.ΣΧ1	ΗΛΜ 5	006	ΜΜ	250,00	6,00	1.500,00	
7	Πηνία ηλεκτροβανών 24 V AC	ΝΑΠΡΣ Η09.1.4.1	ΗΛΜ 8	007	ΤΕΜ	5,00	10,00	50,00	
8	Πλαστικό φρεάτιο Η/Β, 30x40 cm 6 Η/Β	ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4	ΝΑΠΡΣ 5918.4	008	ΤΕΜ	5,00	45,54	227,70	
9	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η05.1.3	ΗΛΜ 11	009	ΤΕΜ	5,00	9,80	49,00	
10	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, διατομής 1/2"	ΝΑΠΡΣ Η05.1.1	ΝΑΠΡΣ 5811.1	010	ΤΕΜ	5,00	3,49	17,45	
11	Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, διατομής 3/4"	ΝΑΠΡΣ Η05.1.2	ΝΑΠΡΣ 5811.2	011	ΤΕΜ	5,00	5,15	25,75	
12	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2	ΑΤΗΕ 8774.6.3	ΗΛΜ 47	012	m	250,00	9,35	2.337,50	
13	Σωλήνας faser πρασινος 25μμ	ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν2	ΗΛΜ 5	013	m	250,00	5,33	1.332,50	
14	Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η04.2.3	ΗΛΜ 12	014	ΤΕΜ	15,00	7,60	114,00	
15	Ολοκληρωμένο Σύστημα Σιντριβανίου ενδ. τύπου Fontana FDL/1306 τριών επιπέδων με 25 πίδακες	ΑΤΗΕ 8220.ΣΧ1	ΗΛΜ 22	015	ΤΕΜ	1,00	7.000,00	7.000,00	
16	Σωλήνας faser πρασινος 32μμ	ΑΤΗΕ Ν\8036.1.Ν3	ΗΛΜ 5	016	m	100,00	3,25	325,00	
17	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2	ΑΤΗΕ 8774.6.4	ΗΛΜ 47	017	m	200,00	11,43	2.286,00	
18	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 10 mm2	ΑΤΗΕ 8773.5.5	ΗΛΜ 47	018	m	100,00	8,48	848,00	
19	Εξαγωγή σιδηροιστού οποιουδήποτε ύψους	ΗΛΜ Ν9405	ΗΛΜ 100	019	ΤΕΜ	1,00	101,71	101,71	
							Σε μεταφορά	**29.423,01**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**29.423,01**	
20	Εξαγωγή πίλαρ	ΗΛΜ Ν9405.1	ΗΛΜ 100	020	ΤΕΜ	2,00	73,42	146,84	
21	Φωτιστικό σώμα LED επί κορυφής ιστού 50W	ΗΛΜ Ν\Ζ03.2.1ΣΧ	ΗΛΜ 103	021	ΤΕΜ	9,00	780,00	7.020,00	
22	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού 3 μέτρων κολουροκωνικής διατομής κατάλληλος για πάκτωση.	ΝΑΗΛΜ 60.10.01ΣΧ	ΗΛΜ 101	022	ΤΕΜ	9,00	1.000,00	9.000,00	
23	Φωτιστικό σώμα επιτοίχιο πλήρες , στεγανό IP65 ενδ. τύπου Wever & Ducre TUBE CARRE WALL 1.0 με λαπτήρα GU10 LED	ΝΑΗΛΜ 60.10.10.02ΣΧ	ΗΛΜ 103	023	ΤΕΜ	4,00	160,00	640,00	
24	Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης από πολυαιθυλένιο (HDPE), διαμέτρου DN 63 mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.11	ΗΛΜ 5	024	m	100,00	6,40	640,00	
25	Σταλακτηφόροι Φ 20 mm από PE με σταλάκτες μακράς διαδρομής, αποστάσεις σταλακτών 33 cm	ΝΑΠΡΣ Η08.2.2.1	ΗΛΜ 8	025	m	250,00	0,36	90,00	
26	Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 20 - 40 cm	ΝΑΠΡΣ Α09.2	ΠΡΣ 2111	026	m	50,00	1,00	50,00	
27	Μειωτές πίεσης PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in	ΝΑΠΡΣ Η05.12.3	ΗΛΜ 11	027	ΤΕΜ	5,00	45,00	225,00	
28	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 4-6	ΝΑΠΡΣ Η09.2.5.1	ΗΛΜ 52	028	ΤΕΜ	5,00	200,00	1.000,00	
29	Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος, διαμέτρου 13,5mm από P.V.C.	ΗΛΜ 41	ΗΛΜ 41	029	m	100,00	3,93	393,00	
30	Καλώδιο τύπου NYY, 3 κλώνων διατομής 1,5 mm2	ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.2	ΝΑΠΡΣ 5920.2	030	m	200,00	0,40	80,00	
31	Καλώδιο τύπου NYM Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2	ΑΤΗΕ 8766.3.1	ΗΛΜ 46	031	m	200,00	5,07	1.014,00	
32	Καλώδιο NYY Καλώδιο NYY τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2	ΑΤΗΕ 9337.2.1	ΗΛΜ 102	032	m	100,00	6,47	647,00	
33	Φωτιστικό σώμα κορυφής ιστού με LED συμμετρικής κατανομής συνολικής ισχύος 33W.	ΝΑΗΛΜ 60.10.10.Μ1		033	ΤΕΜ	15,00	650,00	9.750,00	
34	Φωτιστικό σώμα κορυφής ιστού με LED συμμετρικής κατανομής συνολικής ισχύος 45W.	ΝΑΗΛΜ 60.10.10.Μ2		034	ΤΕΜ	9,00	750,00	6.750,00	
35	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού 4 μέτρων κολουροκωνικής διατομής κατάλληλος για πάκτωση.	ΝΑΗΛΜ 60.10.Μ3	ΗΛΜ 101	035	ΤΕΜ	24,00	1.100,00	26.400,00	
36	Φωτιστικό στεγανό, πλάγιας ορατής ή χωνευτής τοποθέτησης με LED 5W	ΝΑΗΛΜ 60.10.10.02Μ3	ΗΛΜ 103	036	ΤΕΜ	7,00	350,00	2.450,00	
37	Φωτιστικό στεγανό, πλάγιας ορατής ή χωνευτής τοποθέτησης με LED 10W	ΝΑΗΛΜ 60.10.10.03ΣΧ	ΗΛΜ 103	037	ΤΕΜ	45,00	520,00	23.400,00	
							Σε μεταφορά	**119.118,85**	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**119.118,85**	
38	Απομακρυσμένος μετασχηματιστής 240V AC/24V DC	ΝΑΗΛΜ 65.10.50.Μ1		038	ΤΕΜ	1,00	150,00	150,00	
	Σύνολο : 1. Η/Μ							**119.268,85**	**119.268,85**
	2. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις								
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	ΟΙΚ 2236	039	m2	673,00	7,90	5.316,70	
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	040	m3	29,98	28,95	867,92	
3	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	041	m3	1,00	170,00	170,00	
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΝΑΥΔΡ 5.05.01	ΥΔΡ 6068	042	m3	10,00	13,35	133,50	
5	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	ΝΑΥΔΡ 5.08	ΥΔΡ 6069.1	043	m3	10,00	5,70	57,00	
6	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	044	m3	268,80	5,45	1.464,96	
7	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	045	ton	949,00	1,65	1.565,85	
8	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΑΟΔΟ Α02	ΝΟΔΟ 1123.Α	046	m3	295,66	0,70	206,96	
9	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	047	m	120,00	1,00	120,00	
10	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΝΑΟΔΟ Α02.1	ΝΟΔΟ 1123.Α	048	m3	36,00	1,60	57,60	
11	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	049	m3	3,00	56,00	168,00	
12	Μετακίνηση και επανατοποθέτηση μαρμάρινης μνημειακής στήλης	ΝΑΟΙΚ Ν\25.02.Ν		050	τεμ.	1,00	300,00	300,00	
13	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02Ν	ΟΙΚ 2275	051	(Kgr)	720,00	1,00	720,00	
14	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	052	m3	3,00	56,00	168,00	
15	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΝΑΟΙΚ 20.02	ΟΙΚ 2112	053	m3	350,00	3,75	1.312,50	
16	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	ΝΑΠΡΣ Ζ02.1	ΠΡΣ 5354	054	ΤΕΜ	6,00	40,00	240,00	
							Σε μεταφορά	**12.868,99**	**119.268,85**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**12.868,99**	**119.268,85**
17	Διάθεση μικτών απόβλητων κατεδαφίσεων σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ	ΝΑΟΙΚ 10.07.03.ΣΧ		055	ton	211,55	16,00	3.384,80	
18	Διάθεση υλικών γενικών εκσκαφών (γαιώδη-ημιβραχώδη) σε μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ	ΝΑΟΙΚ 10.07.05.ΣΧ		056	t	1.246,46	4,10	5.110,49	
19	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	057	(Kgr)	50,00	0,35	17,50	
20	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού (παγκάκι)	ΝΑΟΙΚ Κ\22.15.05		058	ΤΕΜ	8,00	32,25	258,00	
21	Κόψιμο και εκρίζωση θάμνων Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος έως 1,50 m	ΝΑΠΡΣ Ζ01.2	ΠΡΣ 5352	059	ΤΕΜ	20,00	2,00	40,00	
22	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	060	ton	148,60	7,30	1.084,78	
23	Εκθάμνωσις εδάφους ή εκρίζωσις δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΟΙΚ 2101	ΟΙΚ 2101	061	m2	899,35	5,05	4.541,72	
24	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	062	m3	130,00	4,50	585,00	
25	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΙΚ Α\Γ02Θ.2	ΟΔΟΝ 3211.Β	063	m2	236,20	1,05	248,01	
	Σύνολο : 2. Χωματουργικά - Καθαιρέσεις							**28.139,29**	**28.139,29**
	3. Σκυροδέματα								
1	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	064	m3	125,24	84,00	10.520,16	
2	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ 38.20.03	ΟΙΚ 3873	065	(Kgr)	5.712,80	1,01	5.769,93	
3	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, λείοι κατηγορίας B500A	ΝΑΟΙΚ 38.20.01	ΟΙΚ 3872	066	(Kgr)	2.777,50	1,13	3.138,58	
4	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	067	m2	106,91	15,70	1.678,49	
5	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΝΑΟΙΚ 38.01	ΟΙΚ 3801	068	m2	1.153,97	13,50	15.578,60	
6	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.01.04	ΟΙΚ 3214	069	m3	477,83	90,00	43.004,70	
7	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	070	m3	76,14	95,00	7.233,30	
8	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	ΝΑΟΙΚ 38.04	ΟΙΚ 3821	071	m2	157,31	22,50	3.539,48	
							Σε μεταφορά	**90.463,24**	**147.408,14**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**90.463,24**	**147.408,14**
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	072	(Kgr)	12.617,10	1,07	13.500,30	
10	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	ΝΑΟΙΚ 38.13	ΟΙΚ 3841	073	m2	34,00	20,25	688,50	
	Σύνολο : 3. Σκυροδέματα							**104.652,04**	**104.652,04**
	4. Κατασκευές Ξύλινες - Μεταλλικές								
1	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.06	ΟΙΚ 6104	074	(Kgr)	2.886,30	2,80	8.081,64	
2	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	ΝΑΟΙΚ 61.29	ΟΙΚ 6118	075	(Kgr)	1.005,34	3,40	3.418,16	
3	Διαμόρφωση ξύλινης περίφραξης με πύκνωση κατακόρυφων δοκίδων	ΝΑΟΙΚ 55.21.ΣΧ.1		076	m	130,07	39,22	5.101,35	
4	Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα	ΝΑΟΙΚ 72.70	ΟΙΚ 7238	077	m2	7,75	70,00	542,50	
5	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, Φ 3"	ΝΑΟΙΚ Α\64.16ΣΧ1	ΟΙΚ 6416	078	m	77,91	21,92	1.707,79	
6	Διαμόρφωση επιφάνειας στεγάστρου με δοκίδες HPL	ΝΑΟΙΚ 54.80.ΣΧ.1		079	m2	73,26	30,00	2.197,80	
7	Ξύλινη περίφραξη	ΝΑΟΙΚ 55.21.ΣΧ.2		080	m2	19,00	45,00	855,00	
8	Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου	ΟΙΚ 6401	ΟΙΚ 6401	081	(Kgr)	550,00	8,34	4.587,00	
	Σύνολο : 4. Κατασκευές Ξύλινες - Μεταλλικές							**26.491,24**	**26.491,24**
	5. Επενδύσεις - Επιστρώσεις								
1	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	ΟΙΚ 7316	082	m2	50,00	13,50	675,00	
2	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΝΑΟΔΟ Β51	ΝΟΔΟ 2921	083	m	424,10	9,60	4.071,36	
3	Επιστρώσεις με τεχνητούς κυβόλιθους	ΟΙΚ 7317Ν		084	m2	1.638,00	34,54	56.576,52	
4	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΝΑΟΙΚ 77.15	ΟΙΚ 7735	085	m2	182,55	1,70	310,34	
5	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΝΑΟΙΚ Α\79.08	ΟΙΚ 7903	086	(Kgr)	117,00	8,10	947,70	
6	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ Α\71.21	ΟΙΚ 7121	087	m2	66,23	12,70	841,12	
7	Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	ΝΑΟΙΚ Α\77.62	ΟΙΚ 7765	088	m2	66,23	11,60	768,27	
8	Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΝΑΟΙΚ 75.21.04	ΟΙΚ 7526	089	m2	8,98	73,00	655,54	
9	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	ΝΑΟΙΚ 71.41	ΟΙΚ 7141	090	m2	116,32	14,60	1.698,27	
							Σε μεταφορά	**66.544,12**	**278.551,42**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά	**66.544,12**	**278.551,42**
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.	ΝΑΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	091	m2	116,32	10,10	1.174,83	
11	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου, σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΝΑΟΙΚ 74.30.14	ΟΙΚ 7462	092	m2	17,50	103,00	1.802,50	
12	Επιστρώσεις με τεχνητούς κυβόλιθους διαστάσεων 10*10*10	ΝΑΟΙΚ 73.17.ΣΧ		093	m2	357,00	39,40	14.065,80	
13	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm	ΝΑΟΔΟ Β81	ΝΟΔΟ 2922	094	m2	54,01	17,30	934,37	
14	Κράσπεδα από γρανίτη, ορθογωνικής διατομής 0,15*0,30m.	ΝΑΟΔΟ Β51.ΣΧ.1	ΟΔΟ 2921	095	m	59,00	49,40	2.914,60	
15	Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, ξεστών, ψευδοϊσοδόμων	ΝΑΟΙΚ 45.05.02	ΟΙΚ 4515	096	m2	131,50	28,00	3.682,00	
16	Επικάλυψη τοιχίων και κατασκευών με ξύλινες δοκίδες για την δημιουργία πάγκων, παγκακίων και παρεμφερών κατασκευών από ξυλεία	ΝΑΟΙΚ Ν54.80.ΣΧ		097	m2	43,00	40,00	1.720,00	
17	Επίστρωση κυβολίθων γρανίτη σε φυτεμένη επιφάνεια	ΝΑΠΡΣ Β06.1		098	m2	225,13	45,00	10.130,85	
18	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίου με πλάκες γρανίτη	ΝΑΟΔΟ Β52.ΣΧ.1		099	m2	61,52	37,49	2.306,38	
19	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00m διά μαρμάρου πάχους 3cm/2cm	ΟΙΚ 7541	ΟΙΚ 7541	100	m	15,00	129,50	1.942,50	
20	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΝΑΟΙΚ 78.96	ΟΙΚ 7452	101	m2	413,35	45,00	18.600,75	
21	Επένδυση καθιστικών από πλάκες μαρμάρου, πάχους 5 cm	ΝΑΟΙΚ 74.35.ΣΧ1		102	m2	24,90	137,50	3.423,75	
22	Επιστρώσεις όψεων με ακανόνιστες φυσικές πλάκες σχιστολίθου	ΝΑΟΙΚ 75.69.ΣΧ.1		103	m2	679,24	22,20	15.079,13	
23	Πλακόστρωσις πεζοδρομίων, νησίδων και πλατειών με σχιστόπλακα	ΝΑΟΙΚ 2922.2.1.ΣΧ1		104	m2	502,64	22,25	11.183,74	
24	Διαμόρφωση χτενιστής επιφανείας (λεπτές ραβδώσεις), ραμπών, δαπέδων και λοιπών στοιχείων από σκυρόδεμα	ΝΑΟΙΚ 71.76.05		105	m2	236,20	10,00	2.362,00	
25	Διάστρωση έγχρωμων τεχνητών κυβολίθων 20Χ10Χ6cm	ΟΙΚ Ν\4601.2	ΟΙΚ 4601.2	106	m2	143,20	21,11	3.022,95	
26	Διαμόρφωση καθιστικής επιφάνειας με τεγίδες HPL	ΝΠΡΣ Β\10.ΣΧ.3		107	ΤΕΜ	244,00	5,50	1.342,00	
27	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00m διά ορθογωνισμένες πλάκες Ακροβουνίου πάχους έως 3cm	ΟΙΚ Θ\7541	ΟΙΚ 7541	108	m	7,00	21,87	153,09	
	Σύνολο : 5. Επενδύσεις - Επιστρώσεις							**162.385,36**	**162.385,36**
							Σε μεταφορά		**440.936,78**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
							Από μεταφορά		**440.936,78**
	6. Λοιπά Τελειώματα								
1	Διάνοιξις αύλακος επί πλινθοδομης ή επί αόπλου σκυροδέματος βάθους ως 20 εκ. και πλάτος ως 20 εκ.	ΗΛΜ Ν2269.1	ΟΙΚ 2269Γ	109	μ.μ.	50,00	19,87	993,50	
2	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΝΑΟΔΟ Β85	ΝΟΔΟ 2548	110	ΤΕΜ	1,00	40,30	40,30	
3	Εφαρμογή υδροβολής υψηλής πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΝΑΥΔΡ 10.17	ΥΔΡ 6370	111	m2	66,23	3,60	238,43	
4	προμήθεια και τοποθέρηση κολωνακίων	ΝΑΟΔΟ Α\Ε05.2Ν.1	ΟΔΟ 2671	112	ΤΕΜ	36,00	56,86	2.046,96	
5	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	ΝΑΠΡΣ Δ01.4	ΠΡΣ 5210	113	ΤΕΜ	10,00	25,00	250,00	
6	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	ΝΑΠΡΣ Δ07	ΠΡΣ 1710	114	m3	39,20	8,50	333,20	
7	Κάδοι Απορριμμάτων Μεταλλικός διάτρητος αναρτώμενος κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.1	ΟΙΚ 5104	115	ΤΕΜ	9,00	300,00	2.700,00	
8	Υπαίθριο καθιστικό κοινόχρηστων χώρων, αποτελούμενο από εμποτισμένες σανίδες πεύκης χωρίς πλάτη.	ΝΑΠΡΣ Β\10.ΣΧ.2		116	m	17,00	150,00	2.550,00	
9	ΑΕ 244 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΣΚΕΛΕΤΟ	ΝΑΠΡΣ Β\10.ΣΧ.3		117		6,00	496,00	2.976,00	
10	Δένδρα, κατηγορίας Δ3	ΝΑΠΡΣ Δ01.3	ΠΡΣ 5210	118	ΤΕΜ	7,00	12,50	87,50	
11	Κάδοι Απορριμμάτων Ξύλινος κάδος	ΝΑΠΡΣ Β11.3	ΟΙΚ 5104	119	ΤΕΜ	4,00	240,00	960,00	
12	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	ΝΑΠΡΣ Ε13.1	ΠΡΣ 5510	120	στρ.	0,29	2.000,00	580,00	
13	Καθιστικό παγκάκι χωρίς πλάτη	ΝΑΟΙΚ 57.21.ΣΧ.1		121	ΤΕΜ	11,00	387,60	4.263,60	
14	Κάδοι Απορριμμάτων Κάδος από μεταλλικά ελάσματα	ΝΑΠΡΣ Β11.12	ΟΙΚ 5104	122	ΤΕΜ	2,00	390,00	780,00	
15	Κυλινδρικό τσιμεντένιο καθιστικό	ΝΑΠΡΣ Β\10.ΣΧ.4		123	ΤΕΜ	7,00	1.830,00	12.810,00	
	Σύνολο : 6. Λοιπά Τελειώματα							**31.609,49**	**31.609,49**
							Σε μεταφορά		**472.546,27**

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			Άθροισμα						**472.546,27**
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	85.058,33
			Άθροισμα						**557.604,60**
			Απρόβλεπτα					15,00%	83.640,69
			Άθροισμα						**641.245,29**
			ΦΠΑ					24,00%	153.898,87
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						**795.144,16**

Οι μελετητές

Αλέξανδρος Σαραφούδης
Πολιτικός Μηχανικός

Ελένη Βαζακίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Μαρίνα Φωτιάδου
Μηχανολόγος Μηχανικός

ο αναπλ. προϊστ. του Τμ. Μ-Έ

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχανικός Περιβάλλοντος

ο προϊστάμενος της Δ/νσης ΤΥ

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχανικός