

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Αφαίρεση στρώματος εδαφικού υλικού	1	ΝΑΟΔΟ 1123Α.2.ΣΧ	m3	5.000,00
2	Συμπύκνωση εδαφικής επιφάνειας	2	ΝΑΟΔΟ 1530.1.ΣΧ	m2	72.000,00
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m	3	ΝΑΟΔΟ Β01	m3	2.000,00
4	Φορτοεκφόρτωση πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφής και καθαράσεων	4	ΝΑΥΔΡ Α\2.01ΣΧ	m3	10.000,00
5	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσω οδών καλής βατότητας και απορριψη σε ΣΕΔ	5	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01ΣΧ	ton.km	40.000,00
6	Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	6	ΝΑΟΔΟ Α18.1	m3	5.000,00
7	Κατασκευή επιχωμάτων	7	ΝΑΟΔΟ Α20	m3	5.000,00
2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
1	Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εκτός πόλεως με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών	8	ΝΑΥΔΡ 6067.1.ΣΧ	m3	5.000,00
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	9	ΝΑΟΔΟ Γ02.2	m2	72.000,00
3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ,ΣΗΜΑΝΣΗ					
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	10	ΝΑΟΔΟ Δ03	m2	59.000,00
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	11	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	m2	59.000,00
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	12	ΝΑΟΔΟ Ε09.4	ΤΕΜ	10,00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 1/2"	13	ΝΑΟΔΟ Α\Ε10.1	τεμ.	10,00

ο συντάξας

ο αναπλ. προϊστ. του Τμ. Μ-Ε

ο δ/ντής της ΤΥ

Γιώργος Μουμιτζής
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός

Αλέξης Μιχαήλ
Μηχ/κός Περιβάλλοντος

Πρόδρομος Χαραλαμπίδης
Αρχιτέκτων Μηχ/κός