

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων	ΝΑΟΙΚ Α\22.60	1	ΟΙΚ 2236	m2	7.000	2,20	15.400,00	
2	Καθαίρεση μεταλλικών ξύλινων και λοιπών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 22.56ΣΧ1	2	ΟΙΚ 6102	kg	5.000	0,35	1.750,00	
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ Α\20.05.01	3	ΟΙΚ 2124	m3	230	6,78	1.559,40	
4	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΝΑΟΙΚ Α\20.20	4	ΟΙΚ 2162	m3	100	17,98	1.798,00	
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυροδέμα κατανομής C20/25	ΝΑΟΙΚ Α\32.01.05	5	ΟΙΚ 3215	m3	100	95,00	9.500,00	
6	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ Α\38.03	6	ΟΙΚ 3816	m2	50	15,70	785,00	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03	7	ΟΙΚ 3873	kg	2.000	1,01	2.020,00	
8	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Σε βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ Α\3.10.01.01	8	ΥΔΡ 6081.1	m3	60	6,70	402,00	
9	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	ΝΑΥΔΡ Α\5.08	9	ΥΔΡ 6069.1	m3	25	7,98	199,50	
10	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΝΑΥΔΡ Α\5.05.02	10	ΥΔΡ 6068	m3	20	13,58	271,60	
11	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με λεία εσωτερική επιφάνεια	ΝΑΥΔΡ Α\12.30.02.24	11	ΥΔΡ 6711.3	m	140	11,30	1.582,00	
12	Φρεάτια πάσης φύσεως με επί τόπου κατασκευή	ΝΑΥΔΡ Α\9.35ΣΧ1	12	ΥΔΡ 6329 50% ΥΔΡ 6311 50%	τεμ	2	130,00	260,00	
13	Καλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΝΑΥΔΡ Α\11.01.02	13	ΥΔΡ 6752	kg	100	2,90	290,00	
14	Σύνδεση φρεατίου με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ Α\16.01ΣΧ1	14	ΥΔΡ 6744	τεμ	4	103,00	412,00	
15	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ Α\22.10.01	15	ΟΙΚ 2226	m3	20	30,28	605,60	
16	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΑΟΔΟ Α\Δ02.1	16	ΟΔΟΝ 1132	m2	7.000	1,15	8.050,00	
17	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ Α\10.01.02	17	ΟΙΚ 1104	ton	585	1,65	965,25	
18	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ Α\10.07.01	18	ΟΙΚ 1136	ton.km	7.020	0,35	2.457,00	
19	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΑΟΔΟ Α\Δ03	19	ΟΔΟΝ 4110	m2	7.700	1,20	9.240,00	
	Σε μεταφορά							57.547,35	

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Από μεταφορά							57.547,35	
20	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Α\Δ06.ΣΧ1	20	ΟΔΟΝ 4421Β	ton	700	89,88	62.916,00	
	Σύνολο 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							120.463,35	120.463,35
	2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ								
1	Επίστρωση με συνθετικό τάπητα στίβου	ΟΙΚ 7396.N1	21	ΟΙΚ 7396	m2	7.700	55,00	423.500,00	
2	Διαχωριστικά κράσπεδα στίβου από Ρ.Υ.Σ.	ΟΔΟ 2921.N1	22	ΟΔΟ 2921	μμ	400	28,52	11.408,00	
3	Βατήρας αλμάτων μήκους αναστρεφόμενος	ΟΙΚ 5616.N1	23	ΟΙΚ 5616	τεμ	10	536,71	5.367,10	
4	Βαλβίδα σφαιροβολίας	ΟΙΚ 3215.N1	24	ΟΙΚ 3215	τεμ	6	516,77	3.100,62	
5	Βαλβίδα δισκοβολίας- σφυροβολίας	ΟΙΚ 3215.N2	25	ΟΙΚ 3215	τεμ	3	601,12	1.803,36	
6	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	ΝΑΥΔΡ Α\11.02.03	26	ΥΔΡ 6752	kg	3.300	3,10	10.230,00	
7	Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων με επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσεως	ΝΑΥΔΡ Α\16.35	27	ΥΔΡ 6373	kg	300	13,40	4.020,00	
	Σύνολο 2. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ							459.429,08	459.429,08
	Αθροισμα								579.892,43
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	104.380,64
	Αθροισμα								684.273,07
	Απρόβλεπτα							15,00 %	102.640,96
	Αθροισμα								786.914,03
	Πρόβλεψη απολογιστικών (διαχείρισης ΑΕΚΚ)								3.765,00
	Αθροισμα								790.679,03
	Πρόβλεψη αναθεώρησης								15.772,58
	Αθροισμα								806.451,61
	ΦΠΑ							24,00 %	193.548,39
	Γενικό Σύνολο								1.000.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Οι μελετητές

Οι ελεγκτές

Ο προϊστάμενος

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΜΙΧΑΗΛ ΑΛΕΞΗΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ