

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

Γ. ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΑΤ. 087 Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού.
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m (Τεμ.)

1 Από τα σχέδια

		73,00	
ΣΥΝΟΛΟ			73

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 087 (Τεμ.) 73,00

ΑΤ. 088 Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Χαλύβδινοι Ιστοί Οδοφωτισμού.
Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 12,00 m (Τεμ.)

1 Από τα σχέδια

		97,00	
ΣΥΝΟΛΟ			97

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 088 (Τεμ.) 97,00

ΑΤ. 089 Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου
βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED).
Ισχύος 25 - 50 W με βραχίονα. (Τεμ.)

1 Από τα σχέδια Φ/Σ 34W

		88,00	
ΣΥΝΟΛΟ			88

Σύνολο ποσότητας εργασίας ΑΤ 089 (Τεμ.) 88,00

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

AT. 090	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Ισχύος 50 - 80 W με βραχίονα. (Τεμ.)		
		102,00	
ΣΥΝΟΛΟ			102

2 Από τα σχέδια Φ/Σ 68W

		35,00	
ΣΥΝΟΛΟ			35

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 090 (Τεμ.)	137,00
---	--------

AT. 091	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού οκτώ αναχωρήσεων (Τεμ.)		
1	Από τα σχέδια		
		3,00	
ΣΥΝΟΛΟ			3

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 091 (Τεμ.)	3,00
---	------

AT. 092	Χάλκινη πλάκα γειώσεως διαστάσεων 500x500x5 mm (Μήκος x Πλάτος x Πάχος) (Τεμ.)		
1	Από τα σχέδια (στους ακραίους ιστούς κάθε γραμμής φωτισμού)		
		8,00	
ΣΥΝΟΛΟ			8

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 092 (Τεμ.)	8,00
---	------

AT. 093	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm (Τεμ.)		
1	Από τα σχέδια		
		37,00	
ΣΥΝΟΛΟ			37

Περιγραφή Τμημάτων Εργασίας	Υπολογισμός	Ποσότητες	
		Μερική	Ολική

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 093 (Τεμ.)	37,00
---	-------

ΑΤ. 094 Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm (Τεμ.)

1 Από τα σχέδια

		22,00	
ΣΥΝΟΛΟ			22

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 094 (Τεμ.)	22,00
---	-------

ΑΤ. 095 Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (Kg)

1 Καλύμματα φρεατίων 40x40 C250/EN124

$\alpha = 12$

Βάρος σε kg	12 x 37	444,000	
ΣΥΝΟΛΟ			444

2 Καλύμματα φρεατίων 60x40 C250/EN124

$\alpha = 18$

Βάρος σε kg	18 x 22	396,000	
ΣΥΝΟΛΟ			396

Σύνολο ποσότητας εργασίας AT 095 (Kg)	840,00
---------------------------------------	--------

Καβάλα, Ιούνιος 2023
Ο Μελετητής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΑΡΑΔΡΑΚΟΝΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡ. ΗΛΕΚ. ΑΔΕΙΑΣ Κ-152, ΑΡ. ΜΗΧ. ΑΔΕΙΑΣ Κ-272
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Τ.Ε.Ε. 54674
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 26Γ ΚΑΒΑΛΑ-ΤΗΛ. 2510.230165, FAX 620165
Α.Φ.Μ. 044427320 - Δ.Ο.Υ. Α' ΚΑΒΑΛΑΣ